

Nº OPERAÇÃO 909430/2020	Nº SICONV 0135302020	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO RUA LEANDRO THOMAZ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF PESCARIA BRAVA/SC	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO NO MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA-SC									518.893,93	
1.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA LEANDRO TOMAZ FRANCISCO					-	518.893,93	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	20.762,96	
1.1.1.	Composição	91	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-PAVIMENTAÇÃO	unid	1,00	16.744,32	BDI 1	20.762,96	20.762,96	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.663,58	
1.2.1.	Composição	87	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472)	m²	1.941,28	0,36	BDI 1	0,45	873,58	RA
1.2.2.	Composição	88	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 74209/001)	m²	4,50	500,00	BDI 1	620,00	2.790,00	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM-MOVIMENTO DE TERRA					-	5.416,17	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1.941,28	2,25	BDI 1	2,79	5.416,17	RA
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	105.116,10	
1.4.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	782,20	7,31	BDI 1	9,06	7.086,73	RA
1.4.2.	SICRO	0903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	97,66	129,53	BDI 1	160,62	15.686,15	RA
1.4.3.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	M	448,00	52,00	BDI 1	64,48	28.887,04	RA
1.4.4.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	448,00	44,00	BDI 1	54,56	24.442,88	RA
1.4.5.	Composição	008	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM 0,70x0,90 COM GRELHA	UNID	17,00	758,00	BDI 1	939,92	15.978,64	RA
1.4.6.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	583,99	18,00	BDI 1	22,32	13.034,66	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS					-	235.433,19	
1.5.1.	SICRO	0903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	194,12	129,53	BDI 1	160,62	31.179,55	RA
1.5.2.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3.668,86	0,74	BDI 1	0,92	3.375,35	RA
1.5.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	1.941,28	69,00	BDI 1	85,56	166.095,92	RA
1.5.4.	Composição	006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOFIO DE 12X30X100CM-REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4- SINAPI 72967	M	692,60	40,50	BDI 1	50,22	34.782,37	RA
1.6.			PASSEIO PUBLICO-ACESSIBILIDADE					-	97.791,31	
1.6.1.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	80,24	16,04	BDI 1	19,89	1.595,97	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 909430/2020	Nº SICONV 0135302020	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO RUA LEANDRO THOMAZ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO NO MUNICIPIO	MUNICÍPIO / UF PESCARIA BRAVA/SC	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO NO MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA-SC									518.893,93	
1.6.2.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	16,04	139,65	BDI 1	173,17	2.777,65	RA
1.6.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	32,15	791,00	BDI 1	980,84	31.534,01	RA
1.6.4.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	75,64	99,06	BDI 1	122,83	9.290,86	RA
1.6.5.	Composição	004	PISO PODOTATIL DIRECIONAL- 40cm x 40cm - ESPESSURA 2,5CM COLORIDA	M2	213,67	81,82	BDI 1	101,46	21.678,96	RA
1.6.6.	Composição	005	PISO PODOTATIL ALERTA - 40cm x 40cm -ESPESSURA 2,5 cm COLORIDO	M2	26,03	81,82	BDI 1	101,46	2.641,00	RA
1.6.7.	Composição	006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOFIO DE 12X30X100CM- REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4- SINAPI 72967	M	562,98	40,50	BDI 1	50,22	28.272,86	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO VIARIA					-	50.710,62	
1.7.1.	Composição	18	SUPORTE DE FIXAÇÃO PAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	m	68,20	110,60	BDI 1	137,14	9.352,95	RA
1.7.2.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	12,75	26,57	BDI 1	32,95	420,11	RA
1.7.3.	SICRO	5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	339,12	BDI 1	420,51	841,02	RA
1.7.4.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	5,60	461,89	BDI 1	572,74	3.207,34	RA
1.7.5.	SICRO	3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	60,00	495,82	BDI 1	614,82	36.889,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SICRO/SC/DNIT 07/2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PESCARIA BRAVA/SC

Local

segunda-feira, 28 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO**

CREA/CAU: **CREA/SC 10721-1**

ART/RRT: **8.019.967-7**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 909430/2020	Nº SICONV 0135302020	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO RUA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO NO MUNICIPIO D
-----------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LEANDRO TOMA	518.893,93	% Período:	19,72%	40,33%	19,63%	20,32%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.762,96	% Período:	19,72%	40,33%	19,63%	20,32%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	3.663,58	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLENAGEM-MOVIMENTO DE TERRA	5.416,17	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	105.116,10	% Período:	84,80%			15,20%								
1.5.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRA	235.433,19	% Período:		85,32%		14,68%								
1.6.	PASSEIO PUBLICO-ACESSIBILIDADE	97.791,31	% Período:			100,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO VIARIA	50.710,62	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 518.893,93

		%:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:		%:	19,72%	40,33%	19,63%	20,32%								
	Repasso:		94.859,98	194.011,92	94.448,64	97.783,46								
	Contrapartida:		7.451,10	15.239,31	7.418,79	7.680,73								
	Outros:		-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:		102.311,07	209.251,25	101.867,42	105.464,19								
	%:		19,72%	60,04%	79,68%	100,00%								
	Repasso:		94.859,98	288.871,90	383.320,54	481.104,00								
	Contrapartida:		7.451,10	22.690,41	30.109,20	37.789,93								
	Outros:		-	-	-	-								
	Investimento:		102.311,07	311.562,32	413.429,74	518.893,93								

PESCARIA BRAVA/SC

Local

segunda-feira, 28 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO**

CREA/CAU: CREA/SC 10721-1

ART/RRT: 8.019.967-7

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO RUA LEANDRO THOMAZ	Nº SICONV 0135302020	Nº OPERAÇÃO 909430/2020	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	Nº OPERAÇÃO 909430/2020
---	-------------------------	----------------------------	---	----------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTE DE OBRA:	
						1	2
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO NO MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA-SC							
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LEANDRO TOMAZ FRANCISCO	-	-	-		498.130,97	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	-	-	-			
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-PAVIMENTAÇÃO	unid	1,00	= cronograma da obra	1.Adr	1,00	
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	-	-	-			
1.2.1.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472)	m²	1.941,28	= area da pavimentação	2.Ser	1.941,28	
1.2.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 74209/001)	m²	4,50	=3,00m x 1,50m	2.Ser	4,50	
1.3.	TERRAPLENAGEM-MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-			
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	1.941,28	= conforme area de pavimentação	3.Ter	1.941,28	
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	-	-	-			
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	782,20	= 448,00m x 1,09 m x 1,50 m +1,30 m x1,50m x 1,50 m x 17	4.Esc	782,20	
1.4.2.	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	97,66	= 448,00m x 1,09 m x 0,20 m	4.Esc	97,66	
1.4.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 12/2015	M	448,00	= conforme projeto	4.Esc	448,00	
1.4.4.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	448,00	= conforme projeto	4.Esc	448,00	
1.4.5.	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM 0,70x0,90 COM GRELHA	UNID	17,00	= conforme projeto	9.Cai	17,00	
1.4.6.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	M3	583,99	= 0,70 m x0,90m x 1,50 m x 17 + 0,1886 m² x 448,00 = 782,20m³ - 97,66m³ - 100,55 m³	4.Esc	583,99	
1.5.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS	-	-	-			
1.5.1.	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	194,12	= 1.941,28 m² x 0,10m	5.Bas	194,12	
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	3.668,86	= 194,12m³ x 18,90 km	5.Bas	3.668,86	
1.5.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 12/2015	M2	1.941,28	= area da pavimentação	6.Pav	1.941,28	
1.5.4.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOFIO DE 12X30X100CM-REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4- SINAPI 72967	M	692,60	= conforme projeto	6.Pav	692,60	
1.6.	PASSEIO PÚBLICO-ACESSIBILIDADE	-	-	-			
1.6.1.	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	80,24	459,29m² + 75,64m² x 0,15 m	7.Pas	80,24	
1.6.2.	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	16,04	459,29m² + 75,64m² x 0,03 m	7.Pas	16,04	
1.6.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M3	32,15	= 459,29m² x 0,07 m	7.Pas	32,15	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO RUA LEANDRO THOMAZ **Nº SICONV** 0135302020 **Nº OPERAÇÃO** 909430/2020 **PROPOSNTE / TOMADOR** MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA **Nº OPERAÇÃO** 909430/2020

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							1	2
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO NO MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA-SC							UNICA	
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							498.130,97	
1.6.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	75,64	= conforme tabela prancha	7.Pas	Passeio Publico	75,64	
1.6.5.	PISO PODOTATIL DIRECIONAL- 40cm x 40cm - ESPESSURA 2,5CM COLORIDA	M2	213,67	= conforme tabela prancha	7.Pas	Passeio Publico	213,67	
1.6.6.	PISO PODOTATIL ALERTA - 40cm x 40cm -ESPESSURA 2,5 cm COLORIDO	M2	26,03	= conforme tabela prancha	7.Pas	Passeio Publico	26,03	
1.6.7.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOFIO DE 12X30X100CM-REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4- SINAPI 72967	M	562,98	= 190,69m + 372,29m	7.Pas	Passeio Publico	562,98	
1.7.	SINALIZAÇÃO VIARIA		-					
1.7.1.	SUPORTE DE FIXAÇÃO PAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	m	68,20	= 3,10 m x 22 suportes	8.Sin	Sinalização Viaria	68,20	
1.7.2.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	12,75	= conforme projeto	8.Sin	Sinalização Viaria	12,75	
1.7.3.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	= conforme tabela prancha	8.Sin	Sinalização Viaria	2,00	
1.7.4.	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	5,60	=(0,60m x0,60m x 10) + (0,4m x 0,80m x 4) + (0,45m x 0,25m x 2)+ 0,50m x 0,25m x 4)	8.Sin	Sinalização Viaria	5,60	
1.7.5.	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	60,00	= estaca 18+10 até 21 +10	8.Sin	Sinalização Viaria	60,00	

PESCARIA BRAVA/SC
Local
segunda-feira, 28 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO
CREA/CAU: CREA/SC 10721-1
ART/RRT: 8.019.967-7



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 909430/2020	Nº SICONV 0135302020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA	MUNICÍPIO / UF PESCARIA BRAVA/SC	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA PEDRO SIFRONIO RUA LEANDRO THOMAZ FRANCISCO-LARANJEIRAS			RECURSO OGU	REPASSE 481.104,00	CONTRAPARTIDA 37.789,93	INVESTIMENTO 518.893,93

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LEANDRO TOMAZ FRANCISCO	Em Análise	1.941,28	m ²	LOTE 1	481.104,00	37.789,93	-	518.893,93
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
TOTAL								481.104,00 (92,72%)	37.789,93 (7,28%)	- (0,00%)	518.893,93 (100,00%)

Observações:

PESCARIA BRAVA/SC

Local

segunda-feira, 28 de novembro de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	20.762,96
2	Serviços Iniciais	2.659,18
3	Terraplenagem	2.406,74
4	Escavação-Assentamento de tubo e Reaterro	89.137,46
5	Base de brita e Transporte	34.554,90
6	Pavimentação Peças Concreto	200.878,29
7	Passeio Publico	97.791,31
8	Sinalização Viaria	50.710,62
9	Caixas Coletoras/ligação/Passagem	15.978,64

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	20.762,96
2	Serviços Iniciais	3.663,58
3	Terraplenagem	5.416,17
4	Escavação-Assentamento de tubo e Reaterro	89.137,46
5	Base de brita e Transporte	34.554,90
6	Pavimentação Peças Concreto	200.878,29
7	Passeio Publico	97.791,31
8	Sinalização Viaria	50.710,62
9	Caixas Coletoras/ligação/Passagem	15.978,64