



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	3 - PAVIMENTAÇÃO RUA MARCOLINO RODRIGUES
ENDEREÇO:	RUA MARCOLINO RODRIGUES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 05/2023, SINAPI/SC 01/2020, Composição Própria 08/2020, SINAPI/SC 10/2019, Composição Própria 09/2016, Composição Própria 04/2023, DEINFRA/SC - Rodoviário 08/2013
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	3 - PAVIMENTAÇÃO RUA MARCOLINO RODRIGUES							
ENDEREÇO:	RUA MARCOLINO RODRIGUES							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.258,88
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 05/2023	M2	2,50	311,64	22,23	380,92	952,30
1.2	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	78472 - SINAPI/SC 01/2020	M2	625,68	0,40	22,23	0,49	306,58
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA							1.014,85
2.1	Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	C.P. 2992307150631 - Composição Própria 08/2020	M3	150,16	2,29	22,23	2,80	420,45
2.2	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	79472 - SINAPI/SC 10/2019	M2	625,68	0,78	22,23	0,95	594,40
3	DRENAGEM PLUVIAL							14.407,91
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	90086 - SINAPI/SC 05/2023	M3	13,50	10,01	22,23	12,24	165,24
3.2	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	93360 - SINAPI/SC 05/2023	M3	13,50	22,56	22,23	27,58	372,33
3.3	Tube de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	95568 - SINAPI/SC 05/2023	M	15,00	100,67	22,23	123,05	1.845,75
3.4	Caixa coletora tipo boca de lobo - 0,90 x 0,70 m - c/ grelha	C.P. 00450 - Composição Própria 09/2016	UN	6,00	1.525,69	22,23	1.864,85	11.189,10



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	3 - PAVIMENTAÇÃO RUA MARCOLINO RODRIGUES							
ENDEREÇO:	RUA MARCOLINO RODRIGUES							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3.5	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019	100324 - SINAPI/SC 05/2023	M3	4,32	158,23	22,23	193,40	835,49
4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - LAJOTAS							83.303,57
4.1	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	72961 - SINAPI/SC 10/2019	M2	625,68	2,09	22,23	2,55	1.595,48
4.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	94273 - SINAPI/SC 05/2023	M	289,68	53,44	22,23	65,32	18.921,90
4.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	92394 - SINAPI/SC 05/2023	M2	628,68	70,69	22,23	86,40	54.317,95
4.4	Sub base de bica corrida para pavimentação, inclusive transporte e compactação	C.P. 2992305148751 - Composição Própria 04/2023	m³	37,54	126,90	22,23	155,11	5.822,83
4.5	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	368 - SINAPI/SC 05/2023	M3	21,45	62,50	22,23	76,39	1.638,57
4.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95875 - SINAPI/SC 05/2023	M3XKM	354,52	2,32	22,23	2,84	1.006,84
5	SINALIZAÇÃO VIARIA							995,29
5.1	Placa esmaltada para identificacao NR de rua, dimensoes 45x25cm	73916/2 - SINAPI/SC 01/2020	UN	1,00	116,61	22,23	142,53	142,53
5.2	Sinalização - placas de 50 x 60 cm - tipo i-a/iv	80961 - DEINFRA/SC - Rodoviário 08/2013	UNID	1,00	170,10	22,23	207,91	207,91



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	3 - PAVIMENTAÇÃO RUA MARCOLINO RODRIGUES							
ENDEREÇO:	RUA MARCOLINO RODRIGUES							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
5.3	Pintura de faixa horizontal com tinta acrílica branca	80400 - DEINFRA/SC - Rodoviário 08/2013	M2	17,00	17,18	22,23	21,00	357,00
5.4	Sinalização - placa octogonal com L =33 cm - tipo i-a	81200 - DEINFRA/SC - Rodoviário 08/2013	UNID	1,00	235,50	22,23	287,85	287,85
							TOTAL	100.980,50