



# MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

|                    |                                  |                                 |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência | Encargos sociais sem desoneração | 113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|

## ORÇAMENTO

**Empreendimento** 9 - LICITAÇÃO GUARDA CORPO ESCOLA NERI MENDONÇA

### Material / Serviço

| No. do Item        | Descrição   | Unid. | Quant. | Valores (R\$)  |                 |                |              |             | Referência de custo |   |
|--------------------|---|-------|--------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|---|
|                    |   |       |        | Preço Unitário | Material/UN R\$ | Serviço/UN R\$ | Material R\$ | Serviço R\$ |                     | Total   |
| <b>1</b>           | <b>CORRIMÃO/GUARDA CORPO</b>  |       |        |                |                 |                |              |             | <b>20.177,11</b>    |   |
| 1.1                | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps | M     | 20,40  | 641,98         | 332,74          | 309,24         | 6.787,86     | 6.308,53    | 13.096,39           | 99839 - SINAPI/SC 06/2023                       |
| 1.2                | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em aço galvanizado. af_04/2019_ps   | M     | 40,80  | 138,28         | 87,57           | 50,71          | 3.572,96     | 2.068,86    | 5.641,82            | 99855 - SINAPI/SC 06/2023                       |
| 1.3                | Pintura eletrostatica com tinta epoxi, utilizaco de revolver de ar comprimido, duas demaos [paraciclo]  | M2    | 19,50  | 73,79          | 52,10           | 21,69          | 1.015,86     | 423,04      | 1.438,90            | C.P. 2992308151369 - Composição Própria 06/2023 |
| <b>TOTAIS R\$:</b> |   |       |        |                |                 |                | 11.376,68    | 8.800,43    | <b>20.177,11</b>    |   |

BDI 22,23% (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos ítems: