



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO

Empreendimento 8 - PAVIMENTAÇÃO RUA LUIZ COSTA DA SILVA - TRECHO II

Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.115,70	
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	2,50	383,20	336,87	46,33	842,18	115,82	958,00	103689 - SINAPI/SC 06/2023
1.2	Serviços topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	415,00	0,38	0,09	0,29	36,40	121,30	157,70	78472 - SINAPI/SC 01/2020
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA								747,39	
2.1	Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	M3	126,12	2,80	2,24	0,56	282,51	70,63	353,14	74205/1 - SINAPI/SC 08/2020
2.2	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	M2	415,00	0,95	0,78	0,17	323,48	70,77	394,25	79472 - SINAPI/SC 10/2019
3	DRENAGEM PLUVIAL								13.576,85	
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M3	13,50	12,02	8,46	3,56	114,24	48,03	162,27	90086 - SINAPI/SC 06/2023
3.2	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	M3	13,50	27,25	16,27	10,98	219,66	148,22	367,88	93360 - SINAPI/SC 06/2023
3.3	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	M	15,00	123,84	89,09	34,75	1.336,36	521,24	1.857,60	95568 - SINAPI/SC 06/2023
3.4	Caixa coletora tipo boca de lobo - 0,90 x 0,70 m - c/ grelha	UN	6,00	1.864,85	1.864,85	0,00	11.189,10	0,00	11.189,10	C.P. 00450 - Composição Própria 09/2016
4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - LAJOTAS								55.913,31	
4.1	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	M2	415,00	2,55	1,81	0,74	751,89	306,36	1.058,25	72961 - SINAPI/SC 10/2019
4.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	M	166,00	66,15	43,20	22,95	7.170,53	3.810,37	10.980,90	94273 - SINAPI/SC 06/2023
4.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	M2	415,00	87,41	77,85	9,56	32.306,65	3.968,50	36.275,15	92394 - SINAPI/SC 06/2023
4.4	Sub base de bica corrida para pavimentação, inclusive transporte e compactação	m³	33,32	155,11	144,76	10,35	4.823,55	344,72	5.168,27	C.P. 2992305148751 - Composição Própria 04/2023
4.5	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	17,73	82,51	82,51	0,00	1.462,90	0,00	1.462,90	368 - SINAPI/SC 06/2023
4.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XK M	354,52	2,73	2,26	0,47	802,92	164,92	967,84	95875 - SINAPI/SC 06/2023
5	SINALIZAÇÃO VIARIA								350,44	
5.1	Placa esmaltada para identificacao NR de rua, dimensoes 45x25cm	UN	1,00	142,53	135,46	7,07	135,46	7,07	142,53	73916/2 - SINAPI/SC 01/2020
5.2	Sinalização - placas de 50 x 60 cm - tipo i-a/iv	UNID	1,00	207,91	207,91	0,00	207,91	0,00	207,91	80961 - DEINFRA/SC - Rodoviário 08/2013



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO

Empreendimento	8 - PAVIMENTAÇÃO RUA LUIZ COSTA DA SILVA - TRECHO II
----------------	--

Material / Serviço

TOTAIS R\$:	62.005,74	9.697,95	71.703,69
-------------	-----------	----------	-----------

BDI 22,23% (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos itens: