



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## ORÇAMENTO

Empreendimento 14 - ABRIGO DE PASSAGEIROS

### Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
1	PISO								7.043,34	
1.1	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	7,92	889,31	780,19	109,12	6.179,12	864,22	7.043,34	87298 - SINAPI/SC 08/2023
2	ESTRUTURA METÁLICA								88.545,08	
2.1	Estrutura metálica e fechamento kg	KG	3.160,52	27,04	25,90	1,14	81.871,12	3.589,34	85.460,46	C.P. 2992310153294 - Composição Própria 08/2023
2.2	32387 - conjunto com parafuso francês 5/16" x 2.1/2", porca e arruela - conjunto é composto por 1 (um) parafuso 5/16" x 2.1/2", 1 (uma) porca e 1 (uma) arruela. acabamento zincado	unidade	176,00	7,05	7,05	0,00	1.240,80	0,00	1.240,80	1312209140277 - Cotação 09/2022
2.3	Parafuso de aço tipo chumbador parabol, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	110,00	3,78	3,78	0,00	415,80	0,00	415,80	11964 - SINAPI/SC 08/2023
2.4	Aço em perfis ASTM A36	kg	132,00	9,61	9,61	0,00	1.268,52	0,00	1.268,52	M0682 - SICRO/SC 04/2023
2.5	Parafuso autobrocante 12x3/4"	un	550,00	0,29	0,29	0,00	159,50	0,00	159,50	1312204132877 - Cotação 03/2023
3	ACABAMENTOS								28.226,28	
3.1	Perfil de borracha EPDM macico *12 x 15* mm para esquadrias	M	275,00	15,77	15,77	0,00	4.336,75	0,00	4.336,75	20259 - SINAPI/SC 08/2023
3.2	Telha tp 40 aluzinco # 0,43 mm, cor natural com eps 30 mm formato trapézio	M2	41,25	75,78	0,00	75,78	0,00	3.125,92	3.125,92	2752306149991 - Cotação 04/2023
3.3	Chapa policarbonato 10x2100x6000	UN	11,00	1.405,64	0,00	1.405,64	0,00	15.462,04	15.462,04	2992309153292 - Cotação 09/2023
3.4	Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 28, corte 25 cm	M	29,70	24,23	24,23	0,00	719,63	0,00	719,63	1119 - SINAPI/SC 08/2023
3.5	Tubo PVC, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	M	66,00	17,69	17,69	0,00	1.167,54	0,00	1.167,54	9874 - SINAPI/SC 08/2023
3.6	Tabua aparelhada *2,5 x 25* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa	M	55,00	62,08	62,08	0,00	3.414,40	0,00	3.414,40	3990 - SINAPI/SC 08/2023
<b>TOTAIS R\$:</b>							100.773,18	23.041,52	123.814,70	

BDI 22,23% (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos itens: