



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE  
**PESCARIA  
BRAVA**  
A FORÇA DA NOSSA GENTE POR UMA NOVA CIDADE.

# MEMORIAL DESCRITIVO ABRIGO DE PASSAGEIROS

PESCARIA BRAVA/SC

PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO

VOLUME ÚNICO

OUTUBRO DE 2023



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE  
**PESCARIA  
BRAVA**  
A FORÇA DA NOSSA GENTE POR UMA NOVA CIDADE.

**OBJETO: ABRIGO DE PASSAGEIROS**

**EXTENSÃO: 3,51 metros<sup>2</sup>**

**VOLUME ÚNICO:**

**PROJETO BÁSICO ARQUITETONICO**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**ORÇAMENTO**

**MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES**

Pescaria Brava, 10 de outubro de 2023



## SUMÁRIO

<b>1 APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....</b>	<b>3</b>
2.1 CRITÉRIO DE SIMILARIDADE.....	3
2.2 INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS À OBRA .....	3
2.3 INTERPRETAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO.....	4
<b>4 NOTAS E OBSERVAÇÕES.....</b>	<b>6</b>

## 1 APRESENTAÇÃO

O presente volume, denominado ABRIGO DE PASSAGEIROS, irá favorecer aos munícipes que necessitam de transporte público, no município de Pescaria Brava, SC.

## 2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos fornecidos

A CONTRATADA deverá utilizar todos os recursos técnicos adequados e dentro dos procedimentos compatíveis para a plena realização dos serviços.

### 2.1 CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

### 2.2 INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS À OBRA

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

- Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, consulte o Departamento de Engenharia da Prefeitura de Pescaria Brava;

- Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

- As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

### 2.3 INTERPRETAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e quantificado na Planilha Orçamentária oferecida pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura de Pescaria Brava.

## 3 ABRIGO DE PASSAGEIROS

### 3.1 ESTRUTURA:

- 01 cobertura
- 01 painel traseiro
- 02 painéis laterais
- 02 colunas para painel traseiro
- 02 colunas para painel lateral
- 03 alças para banco
- 02 pranchas em tábuas de lei para banco
- 02 chumbadores para fixação ao solo.

### 3.2 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

As fundações serão superficiais, tipo piso em concreto usinado 25 MPA, para sustentação em estrutura metálica.

### 3.3 FABRICAÇÕES PARADAS METÁLICAS

As paradas devem ser fabricadas de forma modular, em perfis de aço, com dimensões conforme projeto.

### 3.4 ESTRUTURAS DAS COLUNAS PRINCIPAIS

A estrutura das colunas principais traseiras deverão ser executadas em tubo de aço de 4", chapa 2,65 mm, com 04 contra-ventamentos na base de cada coluna. MEDIDAS CONFORME PROJETO ANEXO. As colunas principais dianteiras deverão ser executadas em tubo de aço de 2", chapa 2,00 mm, sua fixação ao solo será feita através de chumbadores de encaixe em tubo 1.3/4, concretado ao solo. Suas ligações soldadas formando um conjunto rígido com resistência suficiente a ação do vento.

### 3.5 COBERTURA

A chapa de fechamento da cobertura deverá ser executada em chapa nº 22. Suas ligações devem ser parafusadas garantindo fixação resistente e proteção a ação do vento.

Com a calha e o tubo para escoamento.

### 3.6 FECHAMENTO

O fechamento, tanto lateral quanto traseiro, será em chapa de policarbonato fumê, com a logo da prefeitura nas laterais.

### 3.7 BANCOS

Será executado banco para acomodar os usuários. Este deve ser fixado através de parafusos de aço a estrutura lateral, de maneira que garanta a sua fixação em carga máxima (320kg = 3 pessoas). O banco deverá seguir CONFORME PROJETO e oferecer estabilidade estrutural para a resistência da carga supracitada. A fixação do banco deverá respeitar o espaço para cadeirantes, conforme NBR 9050

### 3.8 PINTURA/ACABAMENTO/INSTALAÇÃO E MONTAGEM

Será executada a pintura em toda estrutura da parada, nas cores indicadas pelo Município de Pescaria Brava. Pintura eletrostática com resina poliéster. Mão de obra de instalação e montagem do abrigo no local indicado pela Prefeitura Municipal de Pescaria Brava.

#### 4 NOTAS E OBSERVAÇÕES

a) Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;

b) Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanadas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com os autores dos projetos;

c) Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização dos autores dos mesmos.

Pescaria Brava, 10 de outubro de 2022.

---

ARIELE CORRÊA GUEDES  
Engenheira Civil - CREA:157268-0

---

CÁSSIA GOULART NOGUEIRA  
Arquiteta e Urbanista – CAU:A260955-0