



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## ORÇAMENTO

Empreendimento	10 - UBS SIQUEIRO
----------------	-------------------

### Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								<b>1.012,90</b>	
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	2,00	506,45	439,24	67,21	878,49	134,41	1.012,90	74209/1 - SINAPI/SC 01/2020
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>								<b>7.999,91</b>	
2.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	12,90	73,41	11,23	62,18	144,89	802,10	946,99	97622 - SINAPI/SC 07/2023
2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	235,44	29,79	4,29	25,50	1.009,98	6.003,78	7.013,76	97633 - SINAPI/SC 07/2023
2.3	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	M3	9,79	4,00	2,96	1,04	28,97	10,19	39,16	72898 - SINAPI/SC 06/2020
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>11.269,73</b>	
3.1	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	42,66	65,49	48,91	16,58	2.086,69	707,11	2.793,80	94201 - SINAPI/SC 07/2023
3.2	Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento. af_07/2019	UN	6,00	1.278,48	842,52	435,96	5.055,11	2.615,77	7.670,88	92262 - SINAPI/SC 07/2023
3.3	Amarração de telhas cerâmicas ou de concreto. af_07/2019	UN	197,80	4,07	0,62	3,45	123,33	681,72	805,05	94232 - SINAPI/SC 07/2023
<b>4</b>	<b>ALVENARIAS PAREDES</b>								<b>40.943,76</b>	
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	167,10	117,88	77,42	40,46	12.937,48	6.760,27	19.697,75	103324 - SINAPI/SC 07/2023
4.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	M2	167,10	5,89	2,54	3,35	424,69	559,53	984,22	87879 - SINAPI/SC 07/2023
4.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	167,10	50,68	26,58	24,10	4.440,95	4.027,68	8.468,63	87529 - SINAPI/SC 07/2023
4.4	Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	24,00	180,63	147,59	33,04	3.542,23	792,89	4.335,12	93186 - SINAPI/SC 07/2023
4.5	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	M	24,00	177,03	144,00	33,03	3.455,91	792,81	4.248,72	93196 - SINAPI/SC 07/2023
4.6	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	16,40	164,14	133,04	31,10	2.181,78	510,12	2.691,90	93188 - SINAPI/SC 07/2023
4.7	Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	2,50	206,97	172,74	34,23	431,84	85,58	517,42	93189 - SINAPI/SC 07/2023
<b>5</b>	<b>FORROS E PORTAS</b>								<b>31.924,37</b>	
5.1	Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_ps	M2	129,48	86,95	72,88	14,07	9.436,70	1.821,59	11.258,29	96116 - SINAPI/SC 07/2023
5.2	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	10,00	1.413,49	1.064,64	348,85	10.646,41	3.488,49	14.134,90	100689 - SINAPI/SC 07/2023
5.3	Porta de alumínio de abrir, 100cmx210cm, com lambri, guarnicao,	UND	2,00	3.265,59	3.239,47	26,12	6.478,93	52,25	6.531,18	C.P. 09526 - Composição



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## ORÇAMENTO

Empreendimento	10 - UBS SIQUEIRO
----------------	-------------------

### Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
	fixacao com parafusos, incluso fechadura e maçaneta tipo Alavanca - fornecimento e instalacao									Própria 06/2021
6	<b>PINTURAS INTERNAS</b>								12.465,67	
6.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	M2	195,44	4,01	1,85	2,16	360,82	422,89	783,71	88415 - SINAPI/SC 07/2023
6.2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M2	195,44	15,55	8,77	6,78	1.713,14	1.325,95	3.039,09	88489 - SINAPI/SC 07/2023
6.3	Pintura fundo nivelador alquidico branco em madeira. af_01/2021	M2	16,80	36,46	27,01	9,45	453,82	158,71	612,53	102197 - SINAPI/SC 07/2023
6.4	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	16,80	22,12	9,29	12,83	156,04	215,58	371,62	102219 - SINAPI/SC 07/2023
6.5	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	M2	391,55	4,01	1,85	2,16	722,88	847,24	1.570,12	88415 - SINAPI/SC 07/2023
6.6	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M2	391,55	15,55	8,77	6,78	3.432,14	2.656,46	6.088,60	88489 - SINAPI/SC 07/2023
7	<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>								19.871,09	
7.1	Bucha e arruela em aluminio fundido, paraeletrodo, 25 mm (1") com rosca	CJ	1,00	2,91	2,91	0,00	2,91	0,00	2,91	0000855 - SINAPI/SC 05/2016
7.2	Bucha e arruela em aluminio fundido, paraeletrodo, 20 mm (3/4") com rosca	CJ	4,00	0,62	0,62	0,00	2,48	0,00	2,48	0000851 - SINAPI/SC 06/2016
7.3	Tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	23,00	11,10	11,10	0,00	255,30	0,00	255,30	7528 - SINAPI/SC 07/2023
7.4	Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo)	UN	8,00	21,02	21,02	0,00	168,16	0,00	168,16	MG-ELE-63 - Cotação 08/2018
7.5	Interruptor simples + tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	7,00	18,47	18,47	0,00	129,29	0,00	129,29	38077 - SINAPI/SC 07/2023
7.6	Tomada 2p+t 20A 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	1,00	19,23	19,23	0,00	19,23	0,00	19,23	38075 - SINAPI/SC 07/2023
7.7	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m	UN	1,00	12,77	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	20111 - SINAPI/SC 07/2023
7.8	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	959,40	5,40	3,36	2,04	3.223,47	1.957,29	5.180,76	91926 - SINAPI/SC 07/2023
7.9	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	247,00	4,46	2,83	1,63	700,19	401,43	1.101,62	91925 - SINAPI/SC 07/2023
7.10	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	12,60	19,43	14,07	5,36	177,23	67,59	244,82	91933 - SINAPI/SC 07/2023
7.11	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	102,20	8,24	5,49	2,75	561,03	281,10	842,13	91928 - SINAPI/SC 07/2023
7.12	Lampada bulbo LED 15w luz branco e 27	un	2,00	10,89	10,89	0,00	21,78	0,00	21,78	2752308151040 - Cotação 06/2023
7.13	Lâmpada LED 30w	UN	8,00	35,40	35,40	0,00	283,20	0,00	283,20	1282306150074 - Cotação 05/2023
7.14	Lâmpada tubular LED t8 40w 240cm branca fria 4.000 lúmens	un	8,00	91,55	91,55	0,00	732,40	0,00	732,40	422204133432 - Cotação 02/2022



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## ORÇAMENTO

Empreendimento	10 - UBS SIQUEIRO
----------------	-------------------

### Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
7.15	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	11,00	83,90	76,46	7,44	841,04	81,86	922,90	93667 - SINAPI/SC 07/2023
7.16	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,00	86,89	76,80	10,09	153,60	20,18	173,78	93668 - SINAPI/SC 07/2023
7.17	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00	99,37	80,02	19,35	80,02	19,35	99,37	93671 - SINAPI/SC 07/2023
7.18	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	367,20	14,45	5,36	9,09	1.966,42	3.339,62	5.306,04	91834 - SINAPI/SC 07/2023
7.19	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4", sem luva	M	1,00	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	2674 - SINAPI/SC 07/2023
7.20	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2", sem luva	M	2,00	4,74	4,74	0,00	9,48	0,00	9,48	2673 - SINAPI/SC 07/2023
7.21	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 40A (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps (ref. SINAPI 101509) csc	UN	1,00	2.377,56	1.700,91	676,65	1.700,91	676,65	2.377,56	C.P. 1312306149850 - Composição Própria 07/2023
7.22	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal de 150 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019	UN	1,00	636,01	468,99	167,02	468,99	167,02	636,01	100599 - SINAPI/SC 07/2023
7.23	Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 9,00 m, resistencia de 150 dan, tipo D	UN	1,00	1.343,20	1.343,20	0,00	1.343,20	0,00	1.343,20	41196 - SINAPI/SC 07/2023
8	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E LOUÇAS</b>								20.995,48	
8.1	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	22,65	31,43	8,94	22,49	202,39	509,50	711,89	89356 - SINAPI/SC 07/2023
8.2	Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	15,60	21,74	20,09	1,65	313,40	25,74	339,14	89448 - SINAPI/SC 07/2023
8.3	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	M	46,55	36,71	21,16	15,55	984,98	723,87	1.708,85	89800 - SINAPI/SC 07/2023
8.4	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	62,55	35,03	16,23	18,80	1.015,37	1.175,76	2.191,13	89712 - SINAPI/SC 07/2023
8.5	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	15,00	12,55	3,54	9,01	53,16	135,09	188,25	89362 - SINAPI/SC 07/2023
8.6	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	9,00	17,26	11,07	6,19	99,67	55,67	155,34	89497 - SINAPI/SC 07/2023
8.7	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,00	520,28	483,44	36,84	966,89	73,67	1.040,56	86888 - SINAPI/SC 07/2023
8.8	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	10,00	415,09	349,80	65,29	3.497,96	652,94	4.150,90	86903 - SINAPI/SC 07/2023
8.9	Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	1,00	101,07	96,28	4,79	96,28	4,79	101,07	86911 - SINAPI/SC 07/2023
8.10	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,00	86,34	82,38	3,96	164,75	7,93	172,68	86906 - SINAPI/SC 07/2023
8.11	Caixa de gordura 60cm x 60cm x 125 cm c/ tampa	UN	1,00	769,18	398,51	370,67	398,51	370,67	769,18	43138 - DEINFRA/SC -



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## ORÇAMENTO

Empreendimento	10 - UBS SIQUEIRO
----------------	-------------------

### Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
8.12	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E =2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo C - escavação e confecção	UN	7,00	166,12	166,12	0,00	1.162,84	0,00	1.162,84	Edificação 01/2021 MG-HID-23 - Cotação 06/2018
8.13	Caixa sifonada PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca (NBR 5688)	UN	20,00	38,43	38,43	0,00	768,60	0,00	768,60	MG-0039 - Cotação 08/2018
8.14	Sifão de copo em PVC 1 x 1.1/2 " - fornecimento e instalação	UN	23,00	19,84	14,40	5,44	331,20	125,12	456,32	C.P. 1622304147695 - Composição Própria 04/2023
8.15	Sifão de copo em PVC 1 x 2 " - fornecimento e instalação	UN	1,00	259,34	253,89	5,45	253,89	5,45	259,34	C.P. 1622304147696 - Composição Própria 04/2023
8.16	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrão	UN	23,00	6,07	6,07	0,00	139,61	0,00	139,61	6153 - SINAPI/SC 07/2023
8.17	Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	1,00	11,98	6,87	5,11	6,87	5,11	11,98	86879 - SINAPI/SC 07/2023
8.18	Curva PVC curta 90 graus, DN 100 mm, para esgoto predial	UN	4,00	28,39	28,39	0,00	113,56	0,00	113,56	1966 - SINAPI/SC 07/2023
8.19	Curva PVC curta 90 graus, DN 40 mm, para esgoto predial	UN	23,00	6,12	6,12	0,00	140,76	0,00	140,76	1933 - SINAPI/SC 07/2023
8.20	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	4,00	36,28	24,91	11,37	99,65	45,47	145,12	89746 - SINAPI/SC 07/2023
8.21	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	8,00	13,57	6,04	7,53	48,31	60,25	108,56	89726 - SINAPI/SC 07/2023
8.22	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	6,00	20,22	12,05	8,17	72,32	49,00	121,32	89732 - SINAPI/SC 07/2023
8.23	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	2,00	30,17	20,43	9,74	40,86	19,48	60,34	89739 - SINAPI/SC 07/2023
8.24	Joelho PVC, soldavel, PB, 90 graus, DN 100 mm, para esgoto predial	UN	1,00	10,12	10,12	0,00	10,12	0,00	10,12	3520 - SINAPI/SC 07/2023
8.25	Joelho PVC, soldavel, PB, 90 graus, DN 50 mm, para esgoto predial	UN	6,00	3,73	3,73	0,00	22,38	0,00	22,38	3526 - SINAPI/SC 07/2023
8.26	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	1,00	72,98	64,24	8,74	64,24	8,74	72,98	94495 - SINAPI/SC 07/2023
8.27	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	3,00	112,07	99,01	13,06	297,04	39,17	336,21	89987 - SINAPI/SC 07/2023
8.28	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para agua fria	UN	2,00	1,09	1,09	0,00	2,18	0,00	2,18	107 - SINAPI/SC 07/2023
8.29	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria	UN	2,00	1,20	1,20	0,00	2,40	0,00	2,40	65 - SINAPI/SC 07/2023
8.30	Adaptador sold. flange livre 25 x 3/4"	UN	2,00	51,62	41,99	9,63	83,98	19,26	103,24	42996 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

## ORÇAMENTO

Empreendimento	10 - UBS SIQUEIRO
----------------	-------------------

### Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
8.31	Adaptador sold. flange livre 32mm x 1"	UN	1,00	32,38	22,75	9,63	22,75	9,63	32,38	42997 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021
8.32	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria	UN	6,00	1,20	1,20	0,00	7,20	0,00	7,20	65 - SINAPI/SC 07/2023
8.33	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1", para agua fria	UN	2,00	2,41	2,41	0,00	4,82	0,00	4,82	108 - SINAPI/SC 07/2023
8.34	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	85,60	31,43	8,94	22,49	764,88	1.925,53	2.690,41	89356 - SINAPI/SC 07/2023
8.35	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	11,36	43,11	16,32	26,79	185,36	304,37	489,73	89357 - SINAPI/SC 07/2023
8.36	Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 3000 litros, com tampa	UN	1,00	2.204,09	2.204,09	0,00	2.204,09	0,00	2.204,09	43977 - SINAPI/SC 07/2023
9	<b>FACHADA - PINTURA EXTERNA</b>								19.560,00	
9.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	M2	1.000,00	4,01	1,85	2,16	1.846,20	2.163,80	4.010,00	88415 - SINAPI/SC 07/2023
9.2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M2	1.000,00	15,55	8,77	6,78	8.765,54	6.784,46	15.550,00	88489 - SINAPI/SC 07/2023
10	<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>								40.627,83	
10.1	Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	M2	144,85	114,85	78,49	36,36	11.369,06	5.266,96	16.636,02	90932 - SINAPI/SC 07/2023
10.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	M2	144,85	97,47	84,61	12,86	12.256,30	1.862,23	14.118,53	87257 - SINAPI/SC 07/2023
10.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	M2	115,87	85,21	54,47	30,74	6.311,00	3.562,28	9.873,28	87273 - SINAPI/SC 07/2023
11	<b>REDE LOGICA</b>								1.258,97	
11.1	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	69,71	13,87	4,35	9,52	303,31	663,57	966,88	91854 - SINAPI/SC 07/2023
11.2	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	1,00	20,49	10,62	9,87	10,62	9,87	20,49	91864 - SINAPI/SC 07/2023
11.3	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	17,50	15,52	7,06	8,46	123,61	147,99	271,60	91863 - SINAPI/SC 07/2023
12	<b>BOMBEIRO</b>								1.110,94	
12.1	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	UN	2,00	223,64	196,65	26,99	393,29	53,99	447,28	101908 - SINAPI/SC 07/2023
12.2	Placa de saída acrílica luminosa com ou sem indicação de sentido, dupla face, com LED - fornecimento e colocação	UN	2,00	233,85	233,85	0,00	467,70	0,00	467,70	C.P. 06713 - Composição Própria 04/2018
12.3	Luminária de emergência 30 leds, potencia 2 W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas	UN	3,00	65,32	65,32	0,00	195,96	0,00	195,96	MG-0060 - Cotação 08/2018
13	<b>ESTACIONAMENTO</b>								17.829,24	



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## ORÇAMENTO

Empreendimento	10 - UBS SIQUEIRO
----------------	-------------------

### Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
13.1	Sub base de bica corrida para pavimentação, inclusive transporte e compactação	m³	22,20	155,11	144,76	10,35	3.213,76	229,68	3.443,44	C.P. 2992305148751 - Composição Própria 04/2023
13.2	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	220,00	65,39	65,39	0,00	14.385,80	0,00	14.385,80	36170 - SINAPI/SC 07/2023
14	<b>CASA LIXO</b>								13.206,88	
14.1	Contrapiso E =10 cm / concreto magro (1:3:6)	M2	4,50	54,76	38,11	16,65	171,51	74,91	246,42	43242 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021
14.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	27,00	117,88	77,42	40,46	2.090,44	1.092,32	3.182,76	103324 - SINAPI/SC 07/2023
14.3	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	M2	27,00	5,89	2,54	3,35	68,62	90,41	159,03	87879 - SINAPI/SC 07/2023
14.4	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	M2	13,50	4,01	1,85	2,16	24,93	29,21	54,14	88415 - SINAPI/SC 07/2023
14.5	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M2	13,50	15,55	8,77	6,78	118,33	91,59	209,92	88489 - SINAPI/SC 07/2023
14.6	Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	M2	4,50	114,85	78,49	36,36	353,19	163,63	516,82	90932 - SINAPI/SC 07/2023
14.7	Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	M2	22,80	114,85	78,49	36,36	1.789,54	829,04	2.618,58	90932 - SINAPI/SC 07/2023
14.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	170,64	19,87	14,60	5,27	2.491,77	898,85	3.390,62	96545 - SINAPI/SC 07/2023
14.9	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	24,60	18,99	12,87	6,12	316,54	150,61	467,15	92759 - SINAPI/SC 08/2023
14.10	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	M3	2,70	821,67	749,69	71,98	2.024,17	194,34	2.218,51	103674 - SINAPI/SC 08/2023
14.11	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	8,20	17,43	13,51	3,92	110,76	32,17	142,93	96546 - SINAPI/SC 08/2023
15	<b>CASA GÁS</b>								2.709,45	
15.1	Abriço em alvenaria de blocos de concreto para botijão de gás 2 x p13	UN	1,00	2.709,45	2.122,04	587,41	2.122,04	587,41	2.709,45	C.P. 2752307150498 - Composição Própria 06/2023



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)		
<b>ORÇAMENTO</b>					
<b>Empreendimento</b>	<b>10 - UBS SIQUEIRO</b>				
<b>Material / Serviço</b>					
		<b>TOTAIS R\$:</b>	168.969,48	73.816,74	<b>242.786,22</b>
BDI 22,23% (já incluso no orçamento)					

Responsável técnico pelos itens: