



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 01/2020, SINAPI/SC 07/2023, SINAPI/SC 06/2020, Composição Própria 06/2021, SINAPI/SC 05/2016, SINAPI/SC 06/2016, Cotação 08/2018, Cotação 06/2023, Cotação 05/2023, Cotação 02/2022, Composição Própria 07/2023, DEINFRA/SC - Edificação 01/2021, Cotação 06/2018, Composição Própria 04/2023, Composição Própria 04/2018, SINAPI/SC 08/2023,
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO							
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS							1.012,90
1.1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	74209/1 - SINAPI/SC 01/2020	M2	2,00	414,34	22,23	506,45	1.012,90
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							7.999,91
2.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	97622 - SINAPI/SC 07/2023	M3	12,90	60,06	22,23	73,41	946,99
2.2	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	97633 - SINAPI/SC 07/2023	M2	235,44	24,37	22,23	29,79	7.013,76
2.3	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3	72898 - SINAPI/SC 06/2020	M3	9,79	3,27	22,23	4,00	39,16
3	COBERTURA							11.269,73
3.1	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	94201 - SINAPI/SC 07/2023	M2	42,66	53,58	22,23	65,49	2.793,80
3.2	Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso içamento. af_07/2019	92262 - SINAPI/SC 07/2023	UN	6,00	1.045,96	22,23	1.278,48	7.670,88
3.3	Amarração de telhas cerâmicas ou de concreto. af_07/2019	94232 - SINAPI/SC 07/2023	UN	197,80	3,33	22,23	4,07	805,05
4	ALVENARIAS PAREDES							40.943,76



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO							
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	103324 - SINAPI/SC 07/2023	M2	167,10	96,44	22,23	117,88	19.697,75
4.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	87879 - SINAPI/SC 07/2023	M2	167,10	4,82	22,23	5,89	984,22
4.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	87529 - SINAPI/SC 07/2023	M2	167,10	41,46	22,23	50,68	8.468,63
4.4	Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	93186 - SINAPI/SC 07/2023	M	24,00	147,78	22,23	180,63	4.335,12
4.5	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	93196 - SINAPI/SC 07/2023	M	24,00	144,83	22,23	177,03	4.248,72
4.6	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	93188 - SINAPI/SC 07/2023	M	16,40	134,29	22,23	164,14	2.691,90
4.7	Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	93189 - SINAPI/SC 07/2023	M	2,50	169,33	22,23	206,97	517,42
5	FORROS E PORTAS							31.924,37
5.1	Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_ps	96116 - SINAPI/SC 07/2023	M2	129,48	71,14	22,23	86,95	11.258,29
5.2	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	100689 - SINAPI/SC 07/2023	UN	10,00	1.156,42	22,23	1.413,49	14.134,90
5.3	Porta de alumínio de abrir, 100cmx210cm, com lambri, guarnicao, fixacao com parafusos, incluso fechadura e maçaneta tipo Alavanca - fornecimento e instalacao	C.P. 09526 - Composição Própria 06/2021	UND	2,00	2.671,68	22,23	3.265,59	6.531,18



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO							
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
6	PINTURAS INTERNAS							12.465,67
6.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	88415 - SINAPI/SC 07/2023	M2	195,44	3,28	22,23	4,01	783,71
6.2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	88489 - SINAPI/SC 07/2023	M2	195,44	12,72	22,23	15,55	3.039,09
6.3	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	102197 - SINAPI/SC 07/2023	M2	16,80	29,83	22,23	36,46	612,53
6.4	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	102219 - SINAPI/SC 07/2023	M2	16,80	18,10	22,23	22,12	371,62
6.5	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	88415 - SINAPI/SC 07/2023	M2	391,55	3,28	22,23	4,01	1.570,12
6.6	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	88489 - SINAPI/SC 07/2023	M2	391,55	12,72	22,23	15,55	6.088,60
7	INSTALAÇÃO ELETRICA							19.871,09
7.1	Bucha e arruela em alumínio fundido, paraeletroduto, 25 mm (1") com rosca	00000855 - SINAPI/SC 05/2016	CJ	1,00	2,38	22,23	2,91	2,91
7.2	Bucha e arruela em alumínio fundido, paraeletroduto, 20 mm (3/4") com rosca	00000851 - SINAPI/SC 06/2016	CJ	4,00	0,51	22,23	0,62	2,48
7.3	Tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	7528 - SINAPI/SC 07/2023	UN	23,00	9,08	22,23	11,10	255,30



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO							
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
7.4	Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo)	MG-ELE-63 - Cotação 08/2018	UN	8,00	17,20	22,23	21,02	168,16
7.5	Interruptor simples + tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	38077 - SINAPI/SC 07/2023	UN	7,00	15,11	22,23	18,47	129,29
7.6	Tomada 2p+t 20A 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	38075 - SINAPI/SC 07/2023	UN	1,00	15,73	22,23	19,23	19,23
7.7	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m	20111 - SINAPI/SC 07/2023	UN	1,00	10,45	22,23	12,77	12,77
7.8	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91926 - SINAPI/SC 07/2023	M	959,40	4,42	22,23	5,40	5.180,76
7.9	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91925 - SINAPI/SC 07/2023	M	247,00	3,65	22,23	4,46	1.101,62
7.10	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91933 - SINAPI/SC 07/2023	M	12,60	15,90	22,23	19,43	244,82
7.11	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91928 - SINAPI/SC 07/2023	M	102,20	6,74	22,23	8,24	842,13
7.12	Lampada bulbo LED 15w luz branco e 27	2752308151040 - Cotação 06/2023	un	2,00	8,91	22,23	10,89	21,78
7.13	Lâmpada LED 30w	1282306150074 - Cotação 05/2023	UN	8,00	28,96	22,23	35,40	283,20
7.14	Lâmpada tubular LED t8 40w 240cm branca fria 4.000 lúmens	422204133432 - Cotação 02/2022	un	8,00	74,90	22,23	91,55	732,40



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO							
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
7.15	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020	93667 - SINAPI/SC 07/2023	UN	11,00	68,64	22,23	83,90	922,90
7.16	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020	93668 - SINAPI/SC 07/2023	UN	2,00	71,09	22,23	86,89	173,78
7.17	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020	93671 - SINAPI/SC 07/2023	UN	1,00	81,30	22,23	99,37	99,37
7.18	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	91834 - SINAPI/SC 07/2023	M	367,20	11,82	22,23	14,45	5.306,04
7.19	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4 ", sem luva	2674 - SINAPI/SC 07/2023	M	1,00	4,83	22,23	5,90	5,90
7.20	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2 ", sem luva	2673 - SINAPI/SC 07/2023	M	2,00	3,88	22,23	4,74	9,48
7.21	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 40A (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps (ref. SINAPI 101509) csc	C.P. 1312306149850 - Composição Própria 07/2023	UN	1,00	1.945,15	22,23	2.377,56	2.377,56
7.22	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal de 150 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019	100599 - SINAPI/SC 07/2023	UN	1,00	520,34	22,23	636,01	636,01
7.23	Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 9,00 m, resistencia de 150 dan, tipo D	41196 - SINAPI/SC 07/2023	UN	1,00	1.098,91	22,23	1.343,20	1.343,20
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E LOUÇAS							20.995,48
8.1	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89356 - SINAPI/SC 07/2023	M	22,65	25,71	22,23	31,43	711,89



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO							
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
8.2	Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89448 - SINAPI/SC 07/2023	M	15,60	17,79	22,23	21,74	339,14
8.3	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	89800 - SINAPI/SC 07/2023	M	46,55	30,03	22,23	36,71	1.708,85
8.4	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89712 - SINAPI/SC 07/2023	M	62,55	28,66	22,23	35,03	2.191,13
8.5	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89362 - SINAPI/SC 07/2023	UN	15,00	10,27	22,23	12,55	188,25
8.6	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89497 - SINAPI/SC 07/2023	UN	9,00	14,12	22,23	17,26	155,34
8.7	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	86888 - SINAPI/SC 07/2023	UN	2,00	425,66	22,23	520,28	1.040,56
8.8	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	86903 - SINAPI/SC 07/2023	UN	10,00	339,60	22,23	415,09	4.150,90
8.9	Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	86911 - SINAPI/SC 07/2023	UN	1,00	82,69	22,23	101,07	101,07
8.10	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	86906 - SINAPI/SC 07/2023	UN	2,00	70,64	22,23	86,34	172,68
8.11	Caixa de gordura 60cm x 60cm x 125 cm c/ tampa	43138 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	UN	1,00	629,29	22,23	769,18	769,18
8.12	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E =2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo C - escavação e confecção	MG-HID-23 - Cotação 06/2018	UN	7,00	135,91	22,23	166,12	1.162,84



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO							
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
8.13	Caixa sifonada PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca (NBR 5688)	MG-0039 - Cotação 08/2018	UN	20,00	31,44	22,23	38,43	768,60
8.14	Sifão de copo em PVC 1 x 1.1/2 " - fornecimento e instalação	C.P. 1622304147695 - Composição Própria 04/2023	UN	23,00	16,23	22,23	19,84	456,32
8.15	Sifão de copo em PVC 1 x 2 " - fornecimento e instalação	C.P. 1622304147696 - Composição Própria 04/2023	UN	1,00	212,17	22,23	259,34	259,34
8.16	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrão	6153 - SINAPI/SC 07/2023	UN	23,00	4,97	22,23	6,07	139,61
8.17	Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	86879 - SINAPI/SC 07/2023	UN	1,00	9,80	22,23	11,98	11,98
8.18	Curva PVC curta 90 graus, DN 100 mm, para esgoto predial	1966 - SINAPI/SC 07/2023	UN	4,00	23,23	22,23	28,39	113,56
8.19	Curva PVC curta 90 graus, DN 40 mm, para esgoto predial	1933 - SINAPI/SC 07/2023	UN	23,00	5,01	22,23	6,12	140,76
8.20	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89746 - SINAPI/SC 07/2023	UN	4,00	29,68	22,23	36,28	145,12
8.21	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89726 - SINAPI/SC 07/2023	UN	8,00	11,10	22,23	13,57	108,56
8.22	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89732 - SINAPI/SC 07/2023	UN	6,00	16,54	22,23	20,22	121,32
8.23	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89739 - SINAPI/SC 07/2023	UN	2,00	24,68	22,23	30,17	60,34



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO							
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
8.24	Joelho PVC, soldavel, PB, 90 graus, DN 100 mm, para esgoto predial	3520 - SINAPI/SC 07/2023	UN	1,00	8,28	22,23	10,12	10,12
8.25	Joelho PVC, soldavel, PB, 90 graus, DN 50 mm, para esgoto predial	3526 - SINAPI/SC 07/2023	UN	6,00	3,05	22,23	3,73	22,38
8.26	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	94495 - SINAPI/SC 07/2023	UN	1,00	59,71	22,23	72,98	72,98
8.27	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	89987 - SINAPI/SC 07/2023	UN	3,00	91,69	22,23	112,07	336,21
8.28	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para agua fria	107 - SINAPI/SC 07/2023	UN	2,00	0,89	22,23	1,09	2,18
8.29	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria	65 - SINAPI/SC 07/2023	UN	2,00	0,98	22,23	1,20	2,40
8.30	Adaptador sold. flange livre 25 x 3/4"	42996 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	UN	2,00	42,23	22,23	51,62	103,24
8.31	Adaptador sold. flange livre 32mm x 1"	42997 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	UN	1,00	26,49	22,23	32,38	32,38
8.32	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria	65 - SINAPI/SC 07/2023	UN	6,00	0,98	22,23	1,20	7,20
8.33	Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1", para agua fria	108 - SINAPI/SC 07/2023	UN	2,00	1,97	22,23	2,41	4,82
8.34	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89356 - SINAPI/SC 07/2023	M	85,60	25,71	22,23	31,43	2.690,41



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO							
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
8.35	Tube, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89357 - SINAPI/SC 07/2023	M	11,36	35,27	22,23	43,11	489,73
8.36	Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 3000 litros, com tampa	43977 - SINAPI/SC 07/2023	UN	1,00	1.803,23	22,23	2.204,09	2.204,09
9	FACHADA - PINTURA EXTERNA							19.560,00
9.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	88415 - SINAPI/SC 07/2023	M2	1.000,00	3,28	22,23	4,01	4.010,00
9.2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	88489 - SINAPI/SC 07/2023	M2	1.000,00	12,72	22,23	15,55	15.550,00
10	PISOS E REVESTIMENTOS							40.627,83
10.1	Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	90932 - SINAPI/SC 07/2023	M2	144,85	93,96	22,23	114,85	16.636,02
10.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	87257 - SINAPI/SC 07/2023	M2	144,85	79,74	22,23	97,47	14.118,53
10.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	87273 - SINAPI/SC 07/2023	M2	115,87	69,71	22,23	85,21	9.873,28
11	REDE LOGICA							1.258,97
11.1	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	91854 - SINAPI/SC 07/2023	M	69,71	11,35	22,23	13,87	966,88



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO							
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
11.2	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	91864 - SINAPI/SC 07/2023	M	1,00	16,76	22,23	20,49	20,49
11.3	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	91863 - SINAPI/SC 07/2023	M	17,50	12,70	22,23	15,52	271,60
12	BOMBEIRO							1.110,94
12.1	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	101908 - SINAPI/SC 07/2023	UN	2,00	182,97	22,23	223,64	447,28
12.2	Placa de saída acrílica luminosa com ou sem indicação de sentido, dupla face, com LED - fornecimento e colocação	C.P. 06713 - Composição Própria 04/2018	UN	2,00	191,32	22,23	233,85	467,70
12.3	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 W, bateria de litio, autonomia de 6 horas	MG-0060 - Cotação 08/2018	UN	3,00	53,44	22,23	65,32	195,96
13	ESTACIONAMENTO							17.829,24
13.1	Sub base de bica corrida para pavimentação, inclusive transporte e compactação	C.P. 2992305148751 - Composição Própria 04/2023	m³	22,20	126,90	22,23	155,11	3.443,44
13.2	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	36170 - SINAPI/SC 07/2023	M2	220,00	53,50	22,23	65,39	14.385,80
14	CASA LIXO							13.206,88
14.1	Contrapiso E =10 cm / concreto magro (1:3:6)	43242 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	M2	4,50	44,80	22,23	54,76	246,42



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO							
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
14.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	103324 - SINAPI/SC 07/2023	M2	27,00	96,44	22,23	117,88	3.182,76
14.3	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	87879 - SINAPI/SC 07/2023	M2	27,00	4,82	22,23	5,89	159,03
14.4	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	88415 - SINAPI/SC 07/2023	M2	13,50	3,28	22,23	4,01	54,14
14.5	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	88489 - SINAPI/SC 07/2023	M2	13,50	12,72	22,23	15,55	209,92
14.6	Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	90932 - SINAPI/SC 07/2023	M2	4,50	93,96	22,23	114,85	516,82
14.7	Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	90932 - SINAPI/SC 07/2023	M2	22,80	93,96	22,23	114,85	2.618,58
14.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	96545 - SINAPI/SC 07/2023	KG	170,64	16,26	22,23	19,87	3.390,62
14.9	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	92759 - SINAPI/SC 08/2023	KG	24,60	15,54	22,23	18,99	467,15
14.10	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	103674 - SINAPI/SC 08/2023	M3	2,70	672,23	22,23	821,67	2.218,51
14.11	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	96546 - SINAPI/SC 08/2023	KG	8,20	14,26	22,23	17,43	142,93
15	CASA GÁS							2.709,45



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	10 - UBS SIQUEIRO							
ENDEREÇO:	AVENIDA ELIETE DE SOUZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
15.1	Abrigo em alvenaria de blocos de concreto para botijão de gás 2 x p13	C.P. 2752307150498 - Composição Própria 06/2023	UN	1,00	2.216,68	22,23	2.709,45	2.709,45
							TOTAL	242.786,22