



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	11 - PAVIMENTAÇÃO RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO - LARANJEIRAS - TRECHO 3
ENDEREÇO:	RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 08/2023, SINAPI/SC 01/2020, Composição Própria 07/2022, SINAPI/SC 10/2019, SINAPI/SC 07/2023, Composição Própria 09/2016, Composição Própria 08/2018, Composição Própria 12/2018, Composição Própria 04/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	11 - PAVIMENTAÇÃO RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO - LARANJEIRAS - TRECHO 3							
ENDEREÇO:	RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.770,82
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 08/2023	M2	2,50	314,76	0,00	314,76	786,90
1.2	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	78472 - SINAPI/SC 01/2020	M2	2.008,00	0,49	0,00	0,49	983,92
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA							2.231,57
2.1	Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	C.P. 1782202128958 - Composição Própria 07/2022	M3	273,80	2,43	0,00	2,43	665,33
2.2	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	79472 - SINAPI/SC 10/2019	M2	2.008,00	0,78	0,00	0,78	1.566,24
3	DRENAGEM PLUVIAL							39.545,28
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	90086 - SINAPI/SC 08/2023	M3	23,60	10,29	0,00	10,29	242,84
3.2	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	93360 - SINAPI/SC 07/2023	M3	23,60	22,46	0,00	22,46	530,06
3.3	Tube de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	95568 - SINAPI/SC 08/2023	M	52,00	102,90	0,00	102,90	5.350,80
3.4	Caixa coletora tipo boca de lobo - 0,90 x 0,70 m - c/ grelha	C.P. 00450 - Composição Própria 09/2016	UN	14,00	1.884,86	0,00	1.884,86	26.388,04



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	11 - PAVIMENTAÇÃO RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO - LARANJEIRAS - TRECHO 3							
ENDEREÇO:	RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3.5	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019	100324 - SINAPI/SC 08/2023	M3	12,80	161,63	0,00	161,63	2.068,86
3.6	Caixa de ligação e passagem para tubo de 80 cm	C.P. 06966 - Composição Própria 08/2018	UN	2,00	1.015,44	22,23	1.241,17	2.482,34
3.7	Demolição de boca de lobo, de forma mecanizada, sem reaproveitamento	C.P. 126190228371 - Composição Própria 12/2018	un.	2,00	1.015,44	22,23	1.241,17	2.482,34
4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - LAJOTAS							282.252,14
4.1	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	72961 - SINAPI/SC 10/2019	M2	2.008,00	2,66	0,00	2,66	5.341,28
4.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	94273 - SINAPI/SC 08/2023	M	1.004,00	54,08	22,23	66,10	66.364,40
4.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	92394 - SINAPI/SC 08/2023	M2	2.008,00	71,23	22,23	87,06	174.816,48
4.4	Sub base de bica corrida para pavimentação, inclusive transporte e compactação	C.P. 2992305148751 - Composição Própria 04/2023	m³	153,20	126,90	22,23	155,11	23.762,85
4.5	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	368 - SINAPI/SC 08/2023	M3	127,00	65,00	22,23	79,45	10.090,15
4.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95875 - SINAPI/SC 08/2023	M3XKM	654,00	2,35	22,23	2,87	1.876,98
							TOTAL	325.799,81