



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

| | |
|------------------------------|--|
| OBRA: | 11 - PAVIMENTAÇÃO RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO - LARANJEIRAS - TRECHO 3 |
| ENDEREÇO: | RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | |
| BDI: | 22,23% |
| BDI Equipamentos: | |
| BDI Diferenciado: | |
| BASE DO ORÇAMENTO: | SINAPI/SC 08/2023, SINAPI/SC 01/2020, Composição Própria 07/2022, SINAPI/SC 10/2019, SINAPI/SC 07/2023, Composição Própria 09/2016, Composição Própria 08/2018, Composição Própria 12/2018, Composição Própria 04/2023 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | |
| ART: | |



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

| OBRA: | 11 - PAVIMENTAÇÃO RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO - LARANJEIRAS - TRECHO 3 | | | | | | | |
|-----------|---|---|-----|----------|----------------|--------|------------|------------------|
| ENDEREÇO: | RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL(R\$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 2.166,62 |
| 1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | 103689 - SINAPI/SC 08/2023 | M2 | 2,50 | 314,76 | 22,23 | 384,73 | 961,82 |
| 1.2 | Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide | 78472 - SINAPI/SC 01/2020 | M2 | 2.008,00 | 0,49 | 22,23 | 0,60 | 1.204,80 |
| 2 | TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | 2.691,09 |
| 2.1 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | C.P. 1782202128958 - Composição Própria 07/2022 | M3 | 263,80 | 2,43 | 22,23 | 2,97 | 783,49 |
| 2.2 | Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora | 79472 - SINAPI/SC 10/2019 | M2 | 2.008,00 | 0,78 | 22,23 | 0,95 | 1.907,60 |
| 3 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | 47.392,36 |
| 3.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | 90086 - SINAPI/SC 08/2023 | M3 | 27,60 | 10,29 | 22,23 | 12,58 | 347,21 |
| 3.2 | Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | 93360 - SINAPI/SC 07/2023 | M3 | 27,60 | 22,46 | 22,23 | 27,45 | 757,62 |
| 3.3 | Tube de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | 95568 - SINAPI/SC 08/2023 | M | 52,00 | 102,90 | 22,23 | 125,77 | 6.540,04 |
| 3.4 | Caixa coletora tipo boca de lobo - 0,90 x 0,70 m - c/ grelha | C.P. 00450 - Composição Própria 09/2016 | UN | 14,00 | 1.884,86 | 22,23 | 2.303,86 | 32.254,04 |



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

| OBRA: | 11 - PAVIMENTAÇÃO RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO - LARANJEIRAS - TRECHO 3 | | | | | | | |
|-----------|---|---|-------|----------|----------------|--------|--------------|-------------------|
| ENDEREÇO: | RUA LEANDRO THOMAS FRANCISCO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | UN. | QUANT. | CUSTO UN.(R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL(R\$) |
| 3.5 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 | 100324 - SINAPI/SC 08/2023 | M3 | 12,80 | 161,63 | 22,23 | 197,56 | 2.528,77 |
| 3.6 | Caixa de ligação e passagem para tubo de 80 cm | C.P. 06966 - Composição Própria 08/2018 | UN | 2,00 | 1.015,44 | 22,23 | 1.241,17 | 2.482,34 |
| 3.7 | Demolição de boca de lobo, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | C.P. 126190228371 - Composição Própria 12/2018 | un. | 2,00 | 1.015,44 | 22,23 | 1.241,17 | 2.482,34 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - LAJOTAS | | | | | | | 273.549,74 |
| 4.1 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | 72961 - SINAPI/SC 10/2019 | M2 | 2.008,00 | 2,65 | 22,23 | 3,25 | 6.526,00 |
| 4.2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | 94273 - SINAPI/SC 08/2023 | M | 1.004,00 | 54,08 | 22,23 | 66,10 | 66.364,40 |
| 4.3 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 | 92394 - SINAPI/SC 08/2023 | M2 | 2.008,00 | 71,23 | 22,23 | 87,06 | 174.816,48 |
| 4.4 | Sub base de bica corrida para pavimentação, inclusive transporte e compactação | C.P. 2992305148751 - Composição Própria 04/2023 | m³ | 154,51 | 126,90 | 22,23 | 155,11 | 23.965,89 |
| 4.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | 95875 - SINAPI/SC 08/2023 | M3XKM | 654,00 | 2,35 | 22,23 | 2,87 | 1.876,97 |
| | | | | | | | TOTAL | 325.799,81 |