



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO

Empreendimento	23 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA DA RUA DILÇO MANOEL DE AGUIAR - BARREIROS - PESCARIA BRAVA/SC
----------------	---

Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.614,39	
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	2,50	388,15	342,74	45,41	856,85	113,53	970,38	103689 - SINAPI/SC 02/2024
1.2	Serviços topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	677,91	0,95	0,57	0,38	384,73	259,28	644,01	C.P. 2992307150660 - Composição Própria 02/2024
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA								6.284,84	
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	M2	677,91	1,54	1,11	0,43	751,67	292,31	1.043,98	100577 - SINAPI/SC 02/2024
2.2	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020	M3	155,92	18,90	15,19	3,71	2.367,83	579,06	2.946,89	101125 - SINAPI/SC 02/2024
2.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	194,90	8,72	7,21	1,51	1.406,19	293,34	1.699,53	100978 - SINAPI/SC 02/2024
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	194,90	3,05	2,59	0,46	505,39	89,05	594,44	95875 - SINAPI/SC 02/2024
3	DRENAGEM PLUVIAL								28.285,92	
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M3	74,65	14,84	10,94	3,90	816,79	291,02	1.107,81	90082 - SINAPI/SC 02/2024
3.2	Lastro de brita comercial	m³	13,65	141,26	138,96	2,30	1.896,77	31,43	1.928,20	C.P. 2992404165837 - Composição Própria 02/2024
3.3	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e femea, diametro nominal de 400 mm	M	113,71	55,92	55,92	0,00	6.358,66	0,00	6.358,66	37451 - SINAPI/SC 02/2024
3.4	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	M	113,71	67,14	36,50	30,64	4.150,87	3.483,62	7.634,49	92809 - SINAPI/SC 02/2024
3.5	Caixa coletora 0,70 x 0,90 - com grelha	Unid	6,00	1.580,78	1.302,88	277,90	7.817,27	1.667,41	9.484,68	C.P. 2992305148739 - Composição Própria 02/2024
3.6	Caixa de ligação 0,80mx0,80m com tampa de concreto	Unid	4,00	443,02	243,04	199,98	972,16	799,92	1.772,08	C.P. 2992307150713 - Composição Própria 02/2024
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS								104.095,61	
4.1	Assentamento de guia (meio-fio), dimensões 100x12x10x30cm	m	325,22	66,72	44,32	22,40	14.412,26	7.286,42	21.698,68	C.P. 2992307150514 - Composição Própria 02/2024
4.2	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	67,79	236,36	228,68	7,68	15.502,10	520,74	16.022,84	96396 - SINAPI/SC 02/2024



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO

Empreendimento	23 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DILÇO MANOEL DE AGUIAR - BARREIROS - PESCARIA BRAVA/SC
----------------	---

Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)						Referência de custo
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$	Total	
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.762,54	3,05	2,59	0,46	4.570,46	805,29	5.375,75	95875 - SINAPI/SC 02/2024
4.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	M2	677,91	89,98	80,63	9,35	54.660,61	6.337,73	60.998,34	92394 - SINAPI/SC 02/2024
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
5.1	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	UN	1,00	115,72	107,69	8,03	107,69	8,03	115,72	C.P. 2992309151896 - Composição Própria 02/2024
TOTAIS R\$:							117.538,30	22.858,18	140.396,48	

BDI 23,38% (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos itens: