



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO

Empreendimento	7 - PAVIMENTAÇÃO RUA OCTACILIO MANOEL CANDIDO
----------------	---

Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.006,32	
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	4,50	388,55	343,13	45,42	1.544,08	204,40	1.748,48	103689 - SINAPI/SC 12/2023
1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	1.352,52	0,93	0,56	0,37	754,70	503,14	1.257,84	C.P. 2992307150660 - Composição Própria 12/2023
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA								13.173,00	
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	M2	1.352,52	1,54	1,11	0,43	1.499,67	583,21	2.082,88	100577 - SINAPI/SC 12/2023
2.2	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020	M3	327,20	18,86	15,15	3,71	4.955,92	1.215,07	6.170,99	101125 - SINAPI/SC 12/2023
2.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	420,08	8,67	7,17	1,50	3.010,19	631,90	3.642,09	100978 - SINAPI/SC 12/2023
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	420,08	3,04	2,58	0,46	1.084,97	192,07	1.277,04	95875 - SINAPI/SC 12/2023
3	DRENAGEM PLUVIAL								77.740,44	
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M3	123,50	13,52	9,93	3,59	1.226,41	443,31	1.669,72	90086 - SINAPI/SC 12/2023
3.2	Lastro de brita comercial	m³	29,91	136,21	134,90	1,31	4.034,93	39,11	4.074,04	C.P. 2992307150675 - Composição Própria 10/2023
3.3	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 400 mm	M	328,00	55,92	55,92	0,00	18.341,76	0,00	18.341,76	37451 - SINAPI/SC 12/2023
3.4	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	M	328,00	66,93	36,28	30,65	11.900,74	10.052,30	21.953,04	92809 - SINAPI/SC 12/2023
3.5	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 200 mm	M	36,00	28,60	28,60	0,00	1.029,60	0,00	1.029,60	37449 - SINAPI/SC 12/2023
3.6	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)	M	36,00	52,19	24,68	27,51	888,32	990,52	1.878,84	C.P. 2992307150707 - Composição Própria 10/2023
3.7	Caixa coletora 0,70 x 0,90 - com grelha	Unid	16,00	1.578,93	1.299,62	279,31	20.793,88	4.469,00	25.262,88	C.P. 2992305148739 - Composição Própria 01/2024
3.8	Caixa de ligação 0,80mx0,80m com tampa de concreto	Unid	8,00	441,32	241,14	200,18	1.929,10	1.601,46	3.530,56	C.P. 2992307150713 - Composição Própria 12/2023
4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - LAJOTAS								187.409,29	
4.1	Assentamento de guia (meio-fio), dimensões 100x12x10x30cm	m	677,66	66,45	43,96	22,49	29.787,68	15.242,83	45.030,51	C.P. 2992307150514 - Composição Própria



MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO

Empreendimento	7 - PAVIMENTAÇÃO RUA OCTACILIO MANOEL CANDIDO
----------------	---

Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
4.2	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	67,70	226,60	218,92	7,68	14.820,77	520,05	15.340,82	12/2023 96396 - SINAPI/SC 12/2023
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.800,48	3,04	2,58	0,46	4.650,25	823,21	5.473,46	95875 - SINAPI/SC 12/2023
4.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	M2	1.352,52	89,88	80,53	9,35	108.921,79	12.642,71	121.564,50	92394 - SINAPI/SC 12/2023
5	SINALIZAÇÃO VIARIA								3.444,12	
5.1	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	304,98	216,63	88,35	216,63	88,35	304,98	5213440 - SICRO/SC 10/2023
5.2	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm	UN	1,00	101,79	101,79	0,00	101,79	0,00	101,79	13521 - SINAPI/SC 12/2023
5.3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	305,02	216,69	88,33	433,37	176,67	610,04	5213464 - SICRO/SC 10/2023
5.4	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	4,00	547,77	497,65	50,12	1.990,60	200,48	2.191,08	5213863 - SICRO/SC 10/2023
5.5	Pintura de faixa de pedestre ou zebra com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	M2	7,20	32,81	14,41	18,40	103,78	132,45	236,23	102501 - SINAPI/SC 12/2023
TOTAIS R\$:							234.020,93	50.752,24	284.773,17	

BDI 23,38% (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos ítems: