



MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	7 - PAVIMENTAÇÃO RUA OCTACILIO MANOEL CANDIDO
ENDEREÇO:	RUA OCTACILIO MANOEL CANDIDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	23,38%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 12/2023, Composição Própria 12/2023, Composição Própria 10/2023, Composição Própria 01/2024, SICRO/SC 10/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.006,32
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 12/2023	M2	4,50	314,92	23,38	388,55	1.748,48
1.2	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	C.P. 2992307150660 - Composição Própria 12/2023	M2	1.352,52	0,75	23,38	0,93	1.257,84
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA							13.173,00



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	7 - PAVIMENTAÇÃO RUA OCTACILIO MANOEL CANDIDO							
ENDEREÇO:	RUA OCTACILIO MANOEL CANDIDO							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	100577 - SINAPI/SC 12/2023	M2	1.352,52	1,25	23,38	1,54	2.082,88
2.2	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020	101125 - SINAPI/SC 12/2023	M3	327,20	15,29	23,38	18,86	6.170,99
2.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100978 - SINAPI/SC 12/2023	M3	420,08	7,03	23,38	8,67	3.642,09
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95875 - SINAPI/SC 12/2023	M3XKM	420,08	2,46	23,38	3,04	1.277,04
3	DRENAGEM PLUVIAL							77.740,44
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	90086 - SINAPI/SC 12/2023	M3	123,50	10,96	23,38	13,52	1.669,72
3.2	Lastro de brita comercial	C.P. 2992307150675 - Composição Própria 10/2023	m³	29,91	110,40	23,38	136,21	4.074,04
3.3	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 400 mm	37451 - SINAPI/SC 12/2023	M	328,00	45,32	23,38	55,92	18.341,76
3.4	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	92809 - SINAPI/SC 12/2023	M	328,00	54,25	23,38	66,93	21.953,04
3.5	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 200 mm	37449 - SINAPI/SC 12/2023	M	36,00	23,18	23,38	28,60	1.029,60
3.6	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)	C.P. 2992307150707 - Composição Própria 10/2023	M	36,00	42,30	23,38	52,19	1.878,84



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	7 - PAVIMENTAÇÃO RUA OCTACILIO MANOEL CANDIDO							
ENDEREÇO:	RUA OCTACILIO MANOEL CANDIDO							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3.7	Caixa coletora 0,70 x 0,90 - com grelha	C.P. 2992305148739 - Composição Própria 01/2024	Unid	16,00	1.279,73	23,38	1.578,93	25.262,88
3.8	Caixa de ligação 0,80mx0,80m com tampa de concreto	C.P. 2992307150713 - Composição Própria 12/2023	Unid	8,00	357,69	23,38	441,32	3.530,56
4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - LAJOTAS							187.409,29
4.1	Assentamento de guia (meio-fio), dimensões 100x12x10x30cm	C.P. 2992307150514 - Composição Própria 12/2023	m	677,66	53,86	23,38	66,45	45.030,51
4.2	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	96396 - SINAPI/SC 12/2023	M3	67,70	183,66	23,38	226,60	15.340,82
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95875 - SINAPI/SC 12/2023	M3XKM	1.800,48	2,46	23,38	3,04	5.473,46
4.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	92394 - SINAPI/SC 12/2023	M2	1.352,52	72,85	23,38	89,88	121.564,50
5	SINALIZAÇÃO VIARIA							3.444,12
5.1	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5213440 - SICRO/SC 10/2023	un	1,00	247,19	23,38	304,98	304,98
5.2	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm	13521 - SINAPI/SC 12/2023	UN	1,00	82,50	23,38	101,79	101,79
5.3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5213464 - SICRO/SC 10/2023	un	2,00	247,22	23,38	305,02	610,04



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	7 - PAVIMENTAÇÃO RUA OCTACILIO MANOEL CANDIDO							
ENDEREÇO:	RUA OCTACILIO MANOEL CANDIDO							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
5.4	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	5213863 - SICRO/SC 10/2023	un	4,00	443,97	23,38	547,77	2.191,08
5.5	Pintura de faixa de pedestre ou zebra com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	102501 - SINAPI/SC 12/2023	M2	7,20	26,59	23,38	32,81	236,23
							TOTAL	284.773,17