



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO

Empreendimento 27 - PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO MANOEL DE BEM - SANTIAGO

Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.199,19	
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	4,50	387,87	342,57	45,30	1.541,55	203,87	1.745,42	103689 - SINAPI/SC 03/2024
1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	856,17	0,53	0,17	0,36	147,75	306,02	453,77	C.P. 141200574594 - Composição Própria 03/2024
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA								7.178,90	
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	M2	856,17	1,54	1,11	0,43	949,32	369,18	1.318,50	100577 - SINAPI/SC 03/2024
2.2	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020	M3	256,14	18,79	15,08	3,71	3.861,85	951,02	4.812,87	101125 - SINAPI/SC 03/2024
2.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	89,00	8,72	7,21	1,51	642,13	133,95	776,08	100978 - SINAPI/SC 03/2024
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	89,00	3,05	2,59	0,46	230,79	40,66	271,45	95875 - SINAPI/SC 03/2024
3	DRENAGEM PLUVIAL								53.593,90	
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M3	123,30	13,57	9,99	3,58	1.232,13	441,05	1.673,18	90086 - SINAPI/SC 03/2024
3.2	Lastro de brita comercial	m³	9,75	219,70	175,43	44,27	1.710,45	431,63	2.142,08	C.P. 165190932090 - Composição Própria 04/2024
3.3	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 400 mm	M	195,00	60,22	60,22	0,00	11.742,90	0,00	11.742,90	37451 - SINAPI/SC 03/2024
3.4	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024	M	195,00	42,25	23,19	19,06	4.521,43	3.717,32	8.238,75	92809 - SINAPI/SC 03/2024
3.5	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 200 mm	M	35,00	30,81	30,81	0,00	1.078,35	0,00	1.078,35	37449 - SINAPI/SC 03/2024
3.6	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)	M	35,00	52,29	28,33	23,96	991,58	838,57	1.830,15	C.P. 2992307150707 - Composição Própria 01/2024
3.7	Caixa coletora 0,70 x 0,90 - com grelha	Unid	15,00	1.585,24	1.310,20	275,04	19.653,01	4.125,59	23.778,60	C.P. 2992305148739 - Composição Própria 03/2024
3.8	Caixa de ligação 0,80mx0,80m com tampa de concreto	Unid	7,00	444,27	244,39	199,88	1.710,75	1.399,14	3.109,89	C.P. 2992307150713 - Composição Própria 03/2024
4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - LAJOTAS								124.782,13	
4.1	Assentamento de guia (meio-fio), dimensões 100x12x10x30cm	m	354,66	66,92	44,59	22,33	15.813,86	7.919,99	23.733,85	C.P. 2992307150514 - Composição Própria



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

ORÇAMENTO

Empreendimento	27 - PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO MANOEL DE BEM - SANTIAGO
-----------------------	---

Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
4.2	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	87,50	226,99	219,30	7,69	19.188,31	673,31	19.861,62	03/2024 96396 - SINAPI/SC 03/2024
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm) - domingo (ref. SINAPI 95875)	M3XKM	958,19	3,57	2,66	0,91	2.544,69	876,05	3.420,74	C.P. 1312402163510 - Composição Própria 03/2024
4.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	M2	856,17	90,83	81,49	9,34	69.771,58	7.994,34	77.765,92	92394 - SINAPI/SC 03/2024
5	SINALIZAÇÃO VIARIA								631,40	
5.1	Placa esmaltada para identificacao NR de rua, dimensoes 45x25cm	UN	2,00	115,72	107,69	8,03	215,38	16,06	231,44	C.P. 2992309151896 - Composição Própria 02/2024
5.2	Tube aco galvanizado com costura, classe media, DN 2.1/2", E = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)	M	4,00	99,99	99,99	0,00	399,96	0,00	399,96	7701 - SINAPI/SC 03/2024
TOTAIS R\$:							157.947,77	30.437,75	188.385,52	

BDI 23,38% (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos ítems: