



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência | Encargos sociais sem desoneração | 113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

| | |
|-----------------------|---|
| Empreendimento | 28 - PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO HYPOLITO DE BEM - SANTIAGO |
|-----------------------|---|

Composição do Serviço

| C.P. 141200574594 - 03/2024 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | M2 | | | | |
|-----------------------------|--|---------|------------|------------|----------------|-------------|
| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| 88253 - SINAPI/PR 03/2024 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,00250000 | 13,82 | 0,03 |
| 88288 - SINAPI/PR 03/2024 | Nivelador com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,00250000 | 22,00 | 0,06 |
| 88316 - SINAPI/PR 03/2024 | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,00750000 | 26,90 | 0,20 |
| 92145 - SINAPI/PR 03/2024 | Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015 | CHP | COMPOSIÇÃO | 0,00100000 | 83,36 | 0,08 |
| 4509 - SINAPI/PR 03/2024 | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta | M | INSUMO | 0,00288600 | 3,55 | 0,01 |
| 90775 - SINAPI/PR 03/2024 | Desenhista projetista com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,00200000 | 23,31 | 0,05 |

TOTAL (R\$) **0,43**

| C.P. 165190932090 - 03/2024 | Lastro de brita comercial | m³ | | | | |
|-----------------------------|--|---------|------------|------------|----------------|-------------|
| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| E9647 - SICRO/SC 01/2024 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | CHP | INSUMO | 1,00000000 | 9,14 | 9,14 |
| P9824 - SICRO/SC 01/2024 | Servente | h | INSUMO | 1,50000000 | 22,14 | 33,21 |
| M0192 - SICRO/SC 01/2024 | Brita 2 | m³ | INSUMO | 1,05000000 | 126,70 | 133,04 |
| 5914647 - SICRO/SC 01/2024 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | t | COMPOSIÇÃO | 1,57500000 | 1,70 | 2,68 |

TOTAL (R\$) **178,07**

| C.P. 1312309151946 - 01/2024 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, PARA NIVELAÇÃO DO TERRENO - REF. SINAPI 94339/100577 - tem 9138 amunesc JP | m² | | | | |
|------------------------------|---|---------|------------|------------|----------------|-------------|
| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| 5678 - SINAPI/SC 12/2023 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014 | CHP | COMPOSIÇÃO | 0,03000000 | 150,58 | 4,52 |
| 5679 - SINAPI/SC 12/2023 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014 | CHI | COMPOSIÇÃO | 0,03900000 | 66,05 | 2,58 |
| 5901 - SINAPI/SC 12/2023 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af_06/2014 | CHP | COMPOSIÇÃO | 0,00100000 | 313,46 | 0,31 |
| 5903 - SINAPI/SC 12/2023 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af_06/2014 | CHI | COMPOSIÇÃO | 0,00200000 | 75,10 | 0,15 |
| 88316 - SINAPI/SC 12/2023 | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,00300000 | 22,66 | 0,07 |
| 96463 - SINAPI/SC 12/2023 | Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - CHP diurno. af_06/2017 | CHP | COMPOSIÇÃO | 0,00100000 | 204,98 | 0,20 |
| 96464 - SINAPI/SC 12/2023 | Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - CHI diurno. af_06/2017 | CHI | COMPOSIÇÃO | 0,00200000 | 87,03 | 0,17 |

TOTAL (R\$) **8,00**



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência | Encargos sociais sem desoneração | 113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

| | |
|-----------------------|---|
| Empreendimento | 28 - PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO HYPOLITO DE BEM - SANTIAGO |
|-----------------------|---|

Composição do Serviço

| C.P. 1312402163510 - 03/2024 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - DOMINGO (Ref. Sinapi 95875) | M3XKM |
|---|--|-------------|
| Referência | Descrição dos Serviços | Total (R\$) |
| C.P. 1312402163508 - Composição Própria 03/2024 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP domingo (ref. SINAPI 91386) | 2,49 |
| C.P. 1312402163509 - Composição Própria 03/2024 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHI domingo (ref. SINAPI 91387) | 0,40 |
| TOTAL (R\$) | | 2,89 |

| C.P. 1312402163508 - 03/2024 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP domingo (ref. SINAPI 91386) | CHP |
|------------------------------|--|---------------|
| Referência | Descrição dos Serviços | Total (R\$) |
| 88281 - SINAPI/SC 02/2024 | Motorista de basculante com encargos complementares | 67,84 |
| 91380 - SINAPI/SC 02/2024 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014 | 27,23 |
| 91381 - SINAPI/SC 02/2024 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014 | 10,48 |
| 91382 - SINAPI/SC 02/2024 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014 | 4,23 |
| 91383 - SINAPI/SC 02/2024 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - manutenção. af_06/2014 | 49,06 |
| 91384 - SINAPI/SC 02/2024 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014 | 141,01 |
| TOTAL (R\$) | | 299,85 |

| C.P. 1312402163509 - 03/2024 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHI domingo (ref. SINAPI 91387) | CHI |
|------------------------------|--|---------------|
| Referência | Descrição dos Serviços | Total (R\$) |
| 88281 - SINAPI/SC 02/2024 | Motorista de basculante com encargos complementares | 67,84 |
| 91380 - SINAPI/SC 02/2024 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014 | 27,23 |
| 91381 - SINAPI/SC 02/2024 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014 | 10,48 |
| 91382 - SINAPI/SC 02/2024 | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014 | 4,23 |
| TOTAL (R\$) | | 109,78 |

| C.P. 2992305148739 - 03/2024 | CAIXA COLETORA 0,70 X 0,90 - COM GRELHA | Unid |
|------------------------------|---|-------------|
| Referência | Descrição dos Serviços | Total (R\$) |
| | | |



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência | Encargos sociais sem desoneração | 113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
| Empreendimento | 28 - PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO HYPOLITO DE BEM - SANTIAGO | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|

Composição do Serviço

| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|----------------------------|---|---------|------------|-------------|--------------------|----------------|
| 103003 - SINAPI/SC 12/2023 | Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. af_08/2021 | UN | COMPOSIÇÃO | 2,00000000 | 420,04 | 840,08 |
| 25071 - SINAPI/SC 12/2023 | Bloco de concreto estrutural 9 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136) | UN | INSUMO | 41,00000000 | 3,28 | 134,48 |
| 88316 - SINAPI/SC 12/2023 | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 5,15000000 | 22,81 | 117,47 |
| 88628 - SINAPI/SC 12/2023 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0,00900000 | 637,36 | 5,74 |
| 97086 - SINAPI/SC 12/2023 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0,85000000 | 177,90 | 151,22 |
| 94966 - SINAPI/SC 12/2023 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0,06300000 | 569,10 | 35,85 |
| | | | | | TOTAL (R\$) | 1284,84 |

| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|---|--|---------|------------|------------|--------------------|--------------|
| C.P. 2992307150514 - 03/2024 | | | | | | |
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), DIMENSSÕES 100X12X10X30CM | | | | | | m |
| 88309 - SINAPI/SC 12/2023 | Pedreiro com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,39400000 | 31,08 | 12,25 |
| 88316 - SINAPI/SC 12/2023 | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,39400000 | 22,81 | 8,99 |
| 88629 - SINAPI/SC 12/2023 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0,00200000 | 729,95 | 1,46 |
| 370 - SINAPI/SC 12/2023 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M3 | INSUMO | 0,00700000 | 135,92 | 0,95 |
| 41682 - SINAPI/SC 12/2023 | Meio-fio ou guia de concreto pre moldado, comp 1 m, *30 x 10/12* cm (h x l1/l2) | UN | INSUMO | 1,00500000 | 30,44 | 30,59 |
| | | | | | TOTAL (R\$) | 54,24 |

| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|--|---|---------|------------|------------|--------------------|--------------|
| C.P. 2992307150707 - 01/2024 | | | | | | |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | | | | | | M |
| 5631 - SINAPI/SC 12/2023 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHP diurno. af_06/2014 | CHP | COMPOSIÇÃO | 0,05800000 | 222,05 | 12,88 |
| 5632 - SINAPI/SC 12/2023 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHI diurno. af_06/2014 | CHI | COMPOSIÇÃO | 0,12200000 | 95,30 | 11,63 |
| 88246 - SINAPI/SC 12/2023 | Assentador de tubos com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,27300000 | 17,42 | 4,76 |
| 88316 - SINAPI/SC 12/2023 | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,54500000 | 22,72 | 12,38 |
| 88629 - SINAPI/SC 12/2023 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0,00100000 | 726,96 | 0,73 |
| | | | | | TOTAL (R\$) | 42,38 |

| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|---|---|---------|------------|-------------|----------------|-------------|
| C.P. 2992307150713 - 03/2024 | | | | | | |
| CAIXA DE LIGAÇÃO 0,80mx0,80m COM TAMPA DE CONCRETO | | | | | | Unid |
| 25071 - SINAPI/SC 12/2023 | Bloco de concreto estrutural 9 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136) | UN | INSUMO | 20,00000000 | 3,28 | 65,60 |
| 88309 - SINAPI/SC 12/2023 | Pedreiro com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 2,57500000 | 31,08 | 80,03 |



MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Data de referência | Encargos sociais sem desoneração | 113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS) |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

| | |
|-----------------------|---|
| Empreendimento | 28 - PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO HYPOLITO DE BEM - SANTIAGO |
|-----------------------|---|

Composição do Serviço

| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|---------------------------|---|---------|------------|------------|----------------|-------------|
| 94966 - SINAPI/SC 12/2023 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0,06250000 | 569,10 | 35,57 |
| 88316 - SINAPI/SC 12/2023 | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 2,57500000 | 22,81 | 58,74 |
| 88628 - SINAPI/SC 12/2023 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0,00450000 | 637,36 | 2,87 |
| 97086 - SINAPI/SC 12/2023 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | M2 | COMPOSIÇÃO | 0,42500000 | 177,90 | 75,61 |
| 34449 - SINAPI/SC 12/2023 | Aço CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado | KG | INSUMO | 2,18500000 | 9,08 | 19,84 |
| 43132 - SINAPI/SC 12/2023 | Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m) | KG | INSUMO | 0,26500000 | 27,64 | 7,32 |
| 92802 - SINAPI/SC 12/2023 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022 | KG | COMPOSIÇÃO | 1,50000000 | 9,67 | 14,50 |

TOTAL (R\$) 360,08

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| C.P. 2992309151896 - 02/2024 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM | UN |
|-------------------------------------|--|-----------|

| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|---------------------------|---|---------|------------|------------|----------------|-------------|
| 11950 - SINAPI/SC 07/2023 | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips | UN | INSUMO | 4,00000000 | 0,20 | 0,80 |
| 13521 - SINAPI/SC 07/2023 | Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm | UN | INSUMO | 1,00000000 | 83,73 | 83,73 |
| 88316 - SINAPI/SC 07/2023 | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,40000000 | 23,14 | 9,26 |

TOTAL (R\$) 93,79

Responsável técnico pelos itens: