



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## ORÇAMENTO

Empreendimento	33 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA DA RUA LEOPOLDINO APOLINARIO DE AGUIAR - TRECHO II - SANTIAGO - PESCARIA BRAVA/SC
----------------	---

### Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>2.977,91</b>	
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	2,50	388,50	343,20	45,30	858,00	113,25	971,25	103689 - SINAPI/SC 04/2024
1.2	Serviços topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	2.112,27	0,95	0,57	0,38	1.198,78	807,88	2.006,66	C.P. 2992307150660 - Composição Própria 04/2024
<b>2</b>	<b>TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>19.097,39</b>	
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	M2	2.112,27	1,54	1,11	0,43	2.342,09	910,81	3.252,90	100577 - SINAPI/SC 04/2024
2.2	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020	M3	485,82	18,49	14,78	3,71	7.179,06	1.803,75	8.982,81	101125 - SINAPI/SC 04/2024
2.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	582,98	8,72	7,21	1,51	4.206,16	877,43	5.083,59	100978 - SINAPI/SC 04/2024
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	582,98	3,05	2,59	0,46	1.511,73	266,36	1.778,09	95875 - SINAPI/SC 04/2024
<b>3</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>								<b>47.338,23</b>	
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M3	135,28	14,83	10,94	3,89	1.480,37	525,83	2.006,20	90082 - SINAPI/SC 04/2024
3.2	Lastro de brita comercial	m³	25,05	142,38	141,17	1,21	3.536,30	30,32	3.566,62	C.P. 2992404165837 - Composição Própria 04/2024
3.3	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 400 mm	M	192,77	61,50	61,50	0,00	11.855,36	0,00	11.855,36	37451 - SINAPI/SC 04/2024
3.4	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	M	192,77	42,23	23,17	19,06	4.465,98	3.674,70	8.140,68	92809 - SINAPI/SC 04/2024
3.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	M	8,00	727,46	675,30	52,16	5.402,41	417,27	5.819,68	92216 - SINAPI/SC 04/2024
3.6	Caixa coletora 0,70 x 0,90 - com grelha	Unid	8,00	1.625,42	1.344,22	281,20	10.753,78	2.249,58	13.003,36	C.P. 2992405169216 - Composição Própria 04/2024
3.7	Caixa de ligação 0,80mx0,80m com tampa de concreto	Unid	4,00	446,62	246,98	199,64	987,92	798,56	1.786,48	C.P. 2992307150713 - Composição Própria 04/2024
3.8	Caixa de ligação 1,30mx1,30m com tampa de concreto	Unid	1,00	1.159,85	632,35	527,50	632,35	527,50	1.159,85	C.P. 2992405169217 - Composição Própria 04/2024
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS</b>								<b>303.444,04</b>	



# MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## ORÇAMENTO

Empreendimento	33 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA DA RUA LEOPOLDINO APOLINARIO DE AGUIAR - TRECHO II - SANTIAGO - PESCARIA BRAVA/SC
----------------	---

### Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)						Referência de custo
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$	Total	
4.1	Assentamento de guia (meio-fio), dimensões 100x12x10x30cm	m	703,15	67,25	45,02	22,23	31.653,81	15.633,03	47.286,84	C.P. 2992307150514 - Composição Própria 04/2024
4.2	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	211,23	227,15	219,47	7,68	46.359,14	1.621,75	47.980,89	96396 - SINAPI/SC 04/2024
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	4.990,31	3,05	2,59	0,46	12.940,43	2.280,02	15.220,45	95875 - SINAPI/SC 04/2024
4.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	M2	2.112,27	91,35	82,01	9,34	173.235,77	19.720,09	192.955,86	92394 - SINAPI/SC 04/2024
5	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								<b>418,15</b>	
5.1	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	UN	1,00	418,15	412,50	5,65	412,50	5,65	418,15	C.P. 2992309151896 - Composição Própria 04/2024
<b>TOTAIS R\$:</b>							321.011,94	52.263,78	373.275,72	

BDI 23,38% (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos ítems: