



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## ORÇAMENTO

**Empreendimento** 28 - PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO HYPOLITO DE BEM - SANTIAGO

### Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>2.003,72</b>	
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	M2	4,50	387,87	342,57	45,30	1.541,55	203,87	1.745,42	103689 - SINAPI/SC 03/2024
1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	487,36	0,53	0,17	0,36	84,10	174,20	258,30	C.P. 141200574594 - Composição Própria 03/2024
<b>2</b>	<b>TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>8.640,18</b>	
2.1	Regularização e compactação mecanizada, para nivelção do terreno - ref. SINAPI 94339/100577 - tem 9138 amunesc jp	m²	487,36	9,87	7,13	2,74	3.475,40	1.334,84	4.810,24	C.P. 1312309151946 - Composição Própria 01/2024
2.2	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020	M3	146,20	18,79	15,08	3,71	2.204,27	542,83	2.747,10	101125 - SINAPI/SC 03/2024
2.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	92,00	8,72	7,21	1,51	663,77	138,47	802,24	100978 - SINAPI/SC 03/2024
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	92,00	3,05	2,59	0,46	238,57	42,03	280,60	95875 - SINAPI/SC 03/2024
<b>3</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>								<b>39.132,83</b>	
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M3	115,40	13,57	9,99	3,58	1.153,19	412,79	1.565,98	90086 - SINAPI/SC 03/2024
3.2	Lastro de brita comercial	m³	7,10	219,70	175,43	44,27	1.245,56	314,31	1.559,87	C.P. 165190932090 - Composição Própria 03/2024
3.3	Tube de concreto simples para aguas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e femea, diametro nominal de 400 mm	M	181,84	60,22	60,22	0,00	10.950,40	0,00	10.950,40	37451 - SINAPI/SC 03/2024
3.4	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diametro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024	M	181,84	42,25	23,19	19,06	4.216,29	3.466,45	7.682,74	92809 - SINAPI/SC 03/2024
3.5	Tube de concreto simples para aguas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e femea, diametro nominal de 200 mm	M	16,00	30,81	30,81	0,00	492,96	0,00	492,96	37449 - SINAPI/SC 03/2024
3.6	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diametro de 200 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)	M	16,00	52,29	28,33	23,96	453,29	383,35	836,64	C.P. 2992307150707 - Composição Própria 01/2024
3.7	Caixa coletora 0,70 x 0,90 - com grelha	Unid	9,00	1.585,24	1.310,20	275,04	11.791,81	2.475,35	14.267,16	C.P. 2992305148739 - Composição Própria 03/2024
3.8	Caixa de ligação 0,80mx0,80m com tampa de concreto	Unid	4,00	444,27	244,39	199,88	977,57	799,51	1.777,08	C.P. 2992307150713 - Composição Própria 03/2024
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - LAJOTAS</b>								<b>75.127,34</b>	
4.1	Assentamento de guia (meio-fio), dimensões 100x12x10x30cm	m	243,68	66,92	44,59	22,33	10.865,40	5.441,67	16.307,07	C.P. 2992307150514 -



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

## ORÇAMENTO

Empreendimento	28 - PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO HYPOLITO DE BEM - SANTIAGO
----------------	--

### Material / Serviço

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)					Referência de custo	
				Preço Unitário	Material/UN R\$	Serviço/UN R\$	Material R\$	Serviço R\$		Total
4.2	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	48,73	226,99	219,30	7,69	10.686,24	374,98	11.061,22	Composição Própria 03/2024 96396 - SINAPI/SC 03/2024
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm) - domingo (ref. SINAPI 95875)	M3XKM	978,19	3,57	2,66	0,91	2.597,80	894,34	3.492,14	C.P. 1312402163510 - Composição Própria 03/2024
4.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	M2	487,36	90,83	81,49	9,34	39.716,27	4.550,64	44.266,91	92394 - SINAPI/SC 03/2024
5	<b>SINALIZAÇÃO VIARIA</b>								<b>315,70</b>	
5.1	Placa esmaltada para identificacao NR de rua, dimensoes 45x25cm	UN	1,00	115,72	107,69	8,03	107,69	8,03	115,72	C.P. 2992309151896 - Composição Própria 02/2024
5.2	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 2.1/2", E = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)	M	2,00	99,99	99,99	0,00	199,98	0,00	199,98	7701 - SINAPI/SC 03/2024
<b>TOTAIS R\$:</b>							103.662,11	21.557,66	<b>125.219,77</b>	

BDI 23,38% (já incluso no orçamento)

Responsável técnico pelos ítems: