



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	20 - PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO MEDEIROS DOS SANTOS
ENDEREÇO:	
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>	
BDI:	23,38%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 12/2023, Composição Própria 12/2023, Composição Própria 01/2024, Composição Própria 02/2024, SICRO/SC 10/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.107,46
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 12/2023	M2	4,50	314,92	23,38	388,55	1.748,48
1.2	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	C.P. 2992307150660 - Composição Própria 12/2023	M2	386,00	0,75	23,38	0,93	358,98
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA							2.922,01



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	20 - PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO MEDEIROS DOS SANTOS							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	100577 - SINAPI/SC 12/2023	M2	386,00	1,25	23,38	1,54	594,44
2.2	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020	101125 - SINAPI/SC 12/2023	M3	72,50	15,29	23,38	18,86	1.367,35
2.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100978 - SINAPI/SC 12/2023	M3	82,00	7,03	23,38	8,67	710,94
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95875 - SINAPI/SC 12/2023	M3XKM	82,00	2,46	23,38	3,04	249,28
3	DRENAGEM PLUVIAL							23.932,75
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	90086 - SINAPI/SC 12/2023	M3	62,10	10,96	23,38	13,52	839,59
3.2	Lastro de brita comercial	C.P. 2992307150675 - Composição Própria 01/2024	m³	4,14	109,79	23,38	135,46	560,80
3.3	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 400 mm	37451 - SINAPI/SC 12/2023	M	69,00	45,32	23,38	55,92	3.858,48
3.4	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015	92809 - SINAPI/SC 12/2023	M	69,00	54,25	23,38	66,93	4.618,17
3.5	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 200 mm	37449 - SINAPI/SC 12/2023	M	12,00	23,18	23,38	28,60	343,20
3.6	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)	C.P. 2992307150707 - Composição Própria 01/2024	M	12,00	42,38	23,38	52,29	627,48



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	20 - PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO MEDEIROS DOS SANTOS							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3.7	Caixa coletora 0,70 x 0,90 - com grelha	C.P. 2992305148739 - Composição Própria 01/2024	Unid	7,00	1.279,73	23,38	1.578,93	11.052,51
3.8	Caixa de ligação 0,80mx0,80m com tampa de concreto	C.P. 2992307150713 - Composição Própria 01/2024	Unid	3,00	358,66	23,38	442,51	1.327,53
3.9	Calha em concreto simples, meia cana de concreto, diametro 300 mm	C.P. 2992403164934 - Composição Própria 02/2024	M	14,30	39,96	23,38	49,30	704,99
4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - LAJOTAS							55.715,16
4.1	Assentamento de guia (meio-fio), dimensões 100x12x10x30cm	C.P. 2992307150514 - Composição Própria 01/2024	m	140,00	54,00	23,38	66,63	9.328,20
4.2	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	96396 - SINAPI/SC 12/2023	M3	38,60	183,66	23,38	226,60	8.746,76
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95875 - SINAPI/SC 12/2023	M3XKM	969,25	2,46	23,38	3,04	2.946,52
4.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	92394 - SINAPI/SC 12/2023	M2	386,00	72,85	23,38	89,88	34.693,68
5	SINALIZAÇÃO VIARIA							649,56
5.1	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm	13521 - SINAPI/SC 12/2023	UN	1,00	82,50	23,38	101,79	101,79
5.2	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	5213863 - SICRO/SC 10/2023	un	1,00	443,97	23,38	547,77	547,77

<b>TOTAL</b>	85.326,94
--------------	-----------