



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	42 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA MOYSES SILVEIRA NETO- TRECHO II - BARREIROS - PESCARIA
ENDEREÇO:	RUA MOYSES SILVEIRA NETO- TRECHO II
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>	
BDI:	23,38%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 07/2024, Composição Própria 07/2024, SINAPI/SC 07/2023, SICRO/SC 04/2024, Composição Própria 06/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.248,03
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 07/2024	M2	2,50	315,62	23,38	389,41	973,52
1.2	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	C.P. 2992307150660 - Composição Própria 07/2024	M2	1.177,55	0,79	23,38	0,97	1.142,22
1.3	Retirada boca de lobo existente	C.P. 2992404165826 - Composição Própria 07/2024	Unid	1,00	107,22	23,38	132,29	132,29



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	42 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA MOYSES SILVEIRA NETO- TRECHO II - BARREIROS - PESCARIA							
ENDEREÇO:	RUA MOYSES SILVEIRA NETO- TRECHO II							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA							12.565,81
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	100577 - SINAPI/SC 07/2024	M2	1.177,55	1,26	23,38	1,55	1.825,20
2.2	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020	101125 - SINAPI/SC 07/2024	M3	329,71	14,90	23,38	18,38	6.060,07
2.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100978 - SINAPI/SC 07/2024	M3	395,65	7,10	23,38	8,76	3.465,89
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95875 - SINAPI/SC 07/2024	M3XKM	395,65	2,49	23,38	3,07	1.214,65
3	DRENAGEM PLUVIAL							29.239,76
3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	90091 - SINAPI/SC 07/2024	M3	59,10	6,51	23,38	8,03	474,57
3.2	Lastro de brita comercial	C.P. 2992404165837 - Composição Própria 07/2024	m³	10,99	118,08	23,38	145,69	1.601,13
3.3	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 400 mm	37451 - SINAPI/SC 07/2024	M	19,75	48,81	23,38	60,22	1.189,34
3.4	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024	92809 - SINAPI/SC 07/2024	M	19,75	34,34	23,38	42,37	836,81
3.5	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 500 mm	37452 - SINAPI/SC 07/2024	M	61,54	70,94	23,38	87,53	5.386,60



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	42 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA MOYSES SILVEIRA NETO- TRECHO II - BARREIROS - PESCARIA							
ENDEREÇO:	RUA MOYSES SILVEIRA NETO- TRECHO II							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3.6	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024	92810 - SINAPI/SC 07/2024	M	61,54	44,36	23,38	54,73	3.368,08
3.7	Caixa coletora 0,80 x 1,00 - com grelha	C.P. 2992408172680 - Composição Própria 07/2024	Unid	2,00	1.699,21	23,38	2.096,49	4.192,98
3.8	Caixa coletora 1,00m x 0,80m de sarjeta tipo boca de lobo com tampa de concreto com abertura de meio fio	C.P. 2992408172681 - Composição Própria 07/2024	und	2,00	866,93	23,38	1.069,62	2.139,24
3.9	Caixa coletora 0,90m x 0,70m de sarjeta tipo boca de lobo com tampa de concreto com abertura de meio fio	C.P. 2992310153165 - Composição Própria 07/2024	und	2,00	692,75	23,38	854,71	1.709,42
3.10	Caixa coletora 0,70 x 0,90 - com grelha	C.P. 2992405169216 - Composição Própria 07/2024	Unid	3,00	1.389,18	23,38	1.713,97	5.141,91
3.11	Caixa de ligação 0,80mx0,80m com tampa de concreto	C.P. 2992307150713 - Composição Própria 07/2024	Unid	2,00	387,87	23,38	478,55	957,10
3.12	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	93371 - SINAPI/SC 07/2023	M3	59,10	9,97	23,38	12,30	726,93
3.13	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	0804073 - SICRO/SC 04/2024	un	2,00	377,99	23,38	466,36	932,72
3.14	Boca de BSTC D = 0,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	C.P. 2992408172746 - Composição Própria 07/2024	un	1,00	472,47	23,38	582,93	582,93
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS							189.109,30



# MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	42 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA MOYSES SILVEIRA NETO- TRECHO II - BARREIROS - PESCARIA							
ENDEREÇO:	RUA MOYSES SILVEIRA NETO- TRECHO II							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
4.1	Assentamento de guia (meio-fio), dimensões 100x12x10x30cm	C.P. 2992307150514 - Composição Própria 07/2024	m	401,68	54,49	23,38	67,23	27.004,95
4.2	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	96396 - SINAPI/SC 07/2024	M3	176,63	191,83	23,38	236,68	41.804,79
4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95875 - SINAPI/SC 07/2024	M3XKM	4.791,09	2,49	23,38	3,07	14.708,65
4.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	92394 - SINAPI/SC 07/2024	M2	1.177,55	72,68	23,38	89,67	105.590,91
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							424,80
5.1	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm	C.P. 2992309151896 - Composição Própria 06/2024	UN	1,00	344,30	23,38	424,80	424,80
							<b>TOTAL</b>	<b>233.587,70</b>