



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	46 - LICITAÇÃO GESSO ACARTONADO
ENDEREÇO:	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,47%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 10/2024, Composição Própria 09/2024, SINAPI/SC 10/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	GESSO ACARTONADO							104.103,93
1.1	Parede com placas gesso (drywall) resistente a umidade, para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica e isolamento com lâ de rocha - ref. SINAPI 96359	C.P. 2992411176997 - Composição Própria 10/2024	M2	494,72	171,82	22,47	210,43	104.103,93
2	PINTURA							15.603,47
2.1	Pintura látex acrílica, cor branco gelo, aplicação manual em paredes, duas demãos	C.P. 1312410174911 - Composição Própria 09/2024	M2	989,44	12,88	22,47	15,77	15.603,47



MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	46 - LICITAÇÃO GESSO ACARTONADO							
ENDEREÇO:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
3	PORTAS							27.038,57
3.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	90849 - SINAPI/SC 10/2024	UN	23,00	959,90	22,47	1.175,59	27.038,57
							TOTAL	146.745,97