Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS LARANJEIRAS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

C.P. 165200574629 - 01/2026	**CALHA EM CONCRETO COM GRELHA DE FOFO, TIPO MEIA CANA COM BASE RETANGULAR, DIAMETRO 300 MM, ASSENTADA SOBRE BERÇO DE CONCRETO ARMADO (SINAPI 73882/1).**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,59	10,68
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	25,74	12,87
10541 - SINAPI/SC 12/2025	Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 30 cm, para agua pluvial	M	INSUMO	1,00000000	23,01	23,01
88629 - SINAPI/SC 12/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00212500	792,64	1,68
93358 - SINAPI/SC 12/2025	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,10000000	101,82	10,18
94970 - SINAPI/SC 12/2025	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,04000000	561,57	22,46
43061 - SINAPI/SC 12/2025	Aco CA-60, 4,2 mm ou 5,0 mm, dobrado e cortado	KG	INSUMO	1,00100000	7,71	7,72
92915 - SINAPI/SC 12/2025	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00100000	18,66	18,68
11245 - SINAPI/SC 12/2025	Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 12,5 t, *300 x 1000* mm, E = *15* mm, area estacionamento carro passeio	UN	INSUMO	1,00000000	322,37	322,37
					TOTAL (R$)	**429,65**

C.P. 1312601238962 - 01/2026	**Disposição final bota-fora (incluso carga, transporte, destinação) RLW**					**m3**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
100978 - SINAPI/SC 12/2025	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,61	7,61
95875 - SINAPI/SC 12/2025	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	COMPOSIÇÃO	15,00000000	2,63	39,45
1312405171352 - Cotação 12/2025	Serviço de destinação de resíduos da construção civil (demolição)	M3	INSUMO	1,00000000	56,61	56,61
					TOTAL (R$)	**103,67**

C.P. 2992307150660 - 01/2026	**SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88253 - SINAPI/SC 12/2023	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	15,92	0,04
88288 - SINAPI/SC 12/2023	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	25,39	0,06
88316 - SINAPI/SC 12/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00750000	25,76	0,19
88597 - SINAPI/SC 12/2023	Desenhista detalhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00200000	31,14	0,06
92145 - SINAPI/SC 12/2023	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	92,24	0,09
4417 - SINAPI/SC 12/2023	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,02000000	20,11	0,40
					TOTAL (R$)	**0,84**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS LARANJEIRAS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

C.P. 2992307150711 - 01/2026	**CAIXA COLETORA 0,90m x 0,70m DE SARJETA TIPO BOCA DE LOBO COM TAMPA DE CONCRETO COM ABERTURA DE MEIO FIO**					**Und**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
25071 - SINAPI/SC 12/2024	Bloco de concreto estrutural 9 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	41,00000000	3,58	146,78
88309 - SINAPI/SC 12/2024	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,15000000	34,53	177,83
94966 - SINAPI/SC 12/2024	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,12500000	598,77	74,85
88316 - SINAPI/SC 12/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,15000000	25,20	129,78
88628 - SINAPI/SC 12/2024	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00900000	663,10	5,97
97086 - SINAPI/SC 12/2024	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,85000000	186,25	158,31
34449 - SINAPI/SC 12/2024	Aco CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado	KG	INSUMO	4,37000000	10,36	45,27
92802 - SINAPI/SC 12/2024	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	3,00000000	11,00	33,00
43132 - SINAPI/SC 12/2024	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,53000000	27,47	14,56
43386 - SINAPI/SC 12/2025	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m	UN	INSUMO	1,00000000	44,89	44,89
					TOTAL (R$)	**831,24**

C.P. 2992307150713 - 01/2026	**CAIXA DE LIGAÇÃO 0,80mx0,80m COM TAMPA DE CONCRETO**					**Unid**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 12/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,57500000	35,09	90,36
94966 - SINAPI/SC 12/2023	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,06250000	642,48	40,16
88316 - SINAPI/SC 12/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,57500000	25,76	66,33
88628 - SINAPI/SC 12/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00450000	719,55	3,24
97086 - SINAPI/SC 12/2023	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,42500000	200,84	85,36
34449 - SINAPI/SC 12/2023	Aco CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado	KG	INSUMO	2,18500000	10,25	22,40
43132 - SINAPI/SC 12/2023	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,26500000	31,20	8,27
92802 - SINAPI/SC 12/2023	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,50000000	10,91	16,36
38590 - SINAPI/SC 07/2024	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	20,00000000	4,67	93,40
					TOTAL (R$)	**425,88**

C.P. 2992404165826 - 01/2026	**RETIRADA BOCA DE LOBO**					**Unid**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 02/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	25,65	12,82
88309 - SINAPI/SC 02/2024	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	34,95	17,48

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS LARANJEIRAS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

93358 - SINAPI/SC 02/2024	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,80000000	101,48	81,18
100982 - SINAPI/SC 02/2024	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,60000000	10,36	6,22
					TOTAL (R$)	**117,70**

C.P. 2992404165829 - 01/2026	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE**					**m**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 05/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	25,26	5,05
88309 - SINAPI/SC 05/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	34,80	6,96
73413 - SINAPI/SC 08/2016	Escavacao mec.vala n escor ate 1,5m c/retro mat 1A com redutor (pedras /inst prediais/outros redut produt ou cavas fundacao) - excl. esgotamento	M3	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,93	13,46
					TOTAL (R$)	**25,47**

C.P. 2992405169216 - 01/2026	**CAIXA COLETORA 0,70 X 0,90 - COM GRELHA**					**Unid**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
103003 - SINAPI/SC 12/2024	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	COMPOSIÇÃO	2,10000000	301,41	632,96
88316 - SINAPI/SC 12/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,15000000	25,20	129,78
88628 - SINAPI/SC 12/2024	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00900000	663,10	5,97
97086 - SINAPI/SC 12/2024	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,85000000	186,25	158,31
94966 - SINAPI/SC 12/2024	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,06300000	598,77	37,72
38590 - SINAPI/SC 12/2024	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	41,00000000	4,67	191,47
					TOTAL (R$)	**1156,21**

C.P. 2992510232007 - 01/2026	**PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
11950 - SINAPI/SC 08/2025	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,00000000	0,20	0,80
13521 - SINAPI/SC 08/2025	Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm	UN	INSUMO	1,00000000	134,21	134,21
88316 - SINAPI/SC 08/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	25,14	10,06
7701 - SINAPI/SC 08/2025	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2.1/2", E = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	3,00000000	83,75	251,25

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS LARANJEIRAS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

					TOTAL (R$)	**396,32**

C.P. 2992602241149 - 01/2026	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL PAVIMENTAÇÃO**					**MÊS**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
90777 - SINAPI/SC 12/2025	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	30,00000000	130,60	3.918,00
90776 - SINAPI/SC 12/2025	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	90,00000000	40,91	3.681,90
					TOTAL (R$)	**7599,90**

C.P. 2992602241167 - 01/2026	**Mobilização ou desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locação do container (ref setop ed-31952) - LAG e PBA**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	25,74	102,96
4093 - SINAPI/SC 12/2025	Motorista de caminhao (horista)	H	INSUMO	10,00000000	36,63	366,30
89259 - SINAPI/SC 12/2025	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - depreciação. af_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	10,00000000	26,53	265,30
					TOTAL (R$)	**734,56**

C.P. 2992602241181 - 01/2026	**DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO CONCRETO COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	25,93	2,59
90972 - SINAPI/SC 12/2025	Compressor de ar rebocavel, vazão 250 PCM, pressao de trabalho 102 psi, motor a diesel potência 81 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,10000000	79,90	7,99
92966 - SINAPI/SC 07/2025	Martelo perfurador pneumático manual, haste 25 x 75 mm, 21 kg - CHP diurno. af_12/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,30000000	28,61	8,58
					TOTAL (R$)	**19,16**

C.P. 2992602241185 - 01/2026	**RETIRADA DE PAVER/LAJOTA SEM APROVEITAMENTO**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88260 - SINAPI/SC 12/2025	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	35,29	9,70
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	25,74	7,08
					TOTAL (R$)	**16,78**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS LARANJEIRAS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

C.P. 2992602241187 - 01/2026	**RETIRADA DE MEIO-FIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI 97635)**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88260 - SINAPI/SC 12/2025	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27546000	35,55	9,79
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09492000	25,93	2,46
					TOTAL (R$)	**12,25**

C.P. 2992602241212 - 01/2026	**CAIXA COLETORA 0,90 X 1,10 - COM GRELHA**					**Unid**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
103003 - SINAPI/SC 12/2025	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. af_05/2025	UN	COMPOSIÇÃO	3,30000000	346,41	1.143,15
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,09000000	25,93	209,77
88628 - SINAPI/SC 12/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01400000	706,59	9,89
97086 - SINAPI/SC 12/2025	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,33000000	196,84	261,80
94966 - SINAPI/SC 12/2025	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,09800000	620,66	60,82
38590 - SINAPI/SC 12/2025	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	65,00000000	4,61	299,65
					TOTAL (R$)	**1985,08**

C.P. 2992602241213 - 01/2026	**CAIXA COLETORA 0,90m x 1,10m DE SARJETA TIPO BOCA DE LOBO COM TAMPA DE CONCRETO COM ABERTURA DE MEIO FIO**					**Und**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
25071 - SINAPI/SC 12/2025	Bloco de concreto estrutural 9 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	65,00000000	3,55	230,75
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,09000000	35,85	290,03
94966 - SINAPI/SC 12/2025	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,19600000	620,66	121,65
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,09000000	25,93	209,77
88628 - SINAPI/SC 12/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01400000	706,59	9,89
97086 - SINAPI/SC 12/2025	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,33000000	196,84	261,80
34449 - SINAPI/SC 12/2025	Aco CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado	KG	INSUMO	6,86000000	9,20	63,11
92802 - SINAPI/SC 12/2025	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	4,71000000	9,86	46,44
43132 - SINAPI/SC 12/2025	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,83000000	22,77	18,90
43386 - SINAPI/SC 12/2025	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m	UN	INSUMO	1,00000000	44,89	44,89

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS LARANJEIRAS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

					TOTAL (R$)	**1297,23**

C.P. 2992602241216 - 01/2026	**CAIXA COLETORA 1,20m x 2,30m DE SARJETA TIPO BOCA DE LOBO COM TAMPA DE CONCRETO COM ABERTURA DE MEIO FIO**					**Und**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
25071 - SINAPI/SC 12/2025	Bloco de concreto estrutural 9 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	190,00000000	3,55	674,50
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	24,27000000	35,85	870,08
94966 - SINAPI/SC 12/2025	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,58800000	620,66	364,95
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	24,27000000	25,93	629,32
88628 - SINAPI/SC 12/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,04200000	706,59	29,68
97086 - SINAPI/SC 12/2025	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	3,99000000	196,84	785,39
34449 - SINAPI/SC 12/2025	Aco CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado	KG	INSUMO	20,58000000	9,20	189,34
92802 - SINAPI/SC 12/2025	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	14,13000000	9,86	139,32
43132 - SINAPI/SC 12/2025	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	2,50000000	22,77	56,92
43386 - SINAPI/SC 12/2025	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m	UN	INSUMO	1,00000000	44,89	44,89
					TOTAL (R$)	**3784,39**

C.P. 2992602241218 - 01/2026	**CAIXA DE LIGAÇÃO 1,20mx1,20m COM TAMPA DE CONCRETO**					**Unid**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,79000000	35,85	207,57
94966 - SINAPI/SC 12/2025	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,14000000	620,66	86,89
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,79000000	25,93	150,13
88628 - SINAPI/SC 12/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	706,59	7,07
97086 - SINAPI/SC 12/2025	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,95000000	196,84	187,00
34449 - SINAPI/SC 12/2025	Aco CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado	KG	INSUMO	4,91000000	9,20	45,17
43132 - SINAPI/SC 12/2025	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,59000000	22,77	13,43
92802 - SINAPI/SC 12/2025	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	3,37500000	9,86	33,28
38590 - SINAPI/SC 12/2025	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	45,00000000	4,61	207,45
					TOTAL (R$)	**937,99**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS LARANJEIRAS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

C.P. 2992602241219 - 01/2026	**CAIXA DE LIGAÇÃO 2,00mx1,10m COM TAMPA DE CONCRETO**					**Unid**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,85000000	35,85	317,27
94966 - SINAPI/SC 12/2025	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,21000000	620,66	130,34
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,85000000	25,93	229,48
88628 - SINAPI/SC 12/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01530000	706,59	10,81
97086 - SINAPI/SC 12/2025	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,45000000	196,84	285,42
34449 - SINAPI/SC 12/2025	Aco CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado	KG	INSUMO	7,51200000	9,20	69,11
43132 - SINAPI/SC 12/2025	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,90200000	22,77	20,54
92802 - SINAPI/SC 12/2025	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	5,16300000	9,86	50,91
38590 - SINAPI/SC 12/2025	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	68,85000000	4,61	317,40
					TOTAL (R$)	**1431,28**

C.P. 2992602241220 - 01/2026	**BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 70 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
102736 - SINAPI/SC 12/2025	Concretagem de boca para bueiro, fck = 20 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,62020000	732,52	1.186,83
102734 - SINAPI/SC 12/2025	Armação de soleira utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2021	KG	COMPOSIÇÃO	11,53090000	14,27	164,55
102731 - SINAPI/SC 12/2025	Armação de muro ala e muro testa utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2021	KG	COMPOSIÇÃO	26,33300000	10,24	269,65
102730 - SINAPI/SC 12/2025	Armação de muro ala e muro testa utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2021	KG	COMPOSIÇÃO	10,68740000	12,30	131,46
102729 - SINAPI/SC 12/2025	Armação de muro ala e muro testa utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2021	KG	COMPOSIÇÃO	3,73200000	14,06	52,47
102728 - SINAPI/SC 12/2025	Armação de muro ala e muro testa utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2021	KG	COMPOSIÇÃO	65,03890000	15,55	1.011,35
102727 - SINAPI/SC 12/2025	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para boca para bueiro, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm, 2 utilizações. af_07/2021	M2	COMPOSIÇÃO	9,26670000	120,85	1.119,88
96620 - SINAPI/SC 12/2025	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,28800000	895,49	257,90
					TOTAL (R$)	**4194,09**

C.P. 2992602241221 - 01/2026	**ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), DIMENSSÕES 100X12X10X30CM**					**m**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	35,85	14,12
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	25,93	10,22
88629 - SINAPI/SC 12/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00200000	798,37	1,60
370 - SINAPI/SC 12/2025	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00700000	161,16	1,13

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS LARANJEIRAS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

41682 - SINAPI/SC 12/2025	Meio-fio ou guia de concreto pre moldado, comp 1 m, *30 x 10/12* cm (h x l1/l2)	UN	INSUMO	1,00500000	31,73	31,89
					TOTAL (R$)	**58,96**

C.P. 2992603244281 - 01/2026	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO - (PCA), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 18,00 CM. AF_04/2022**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
97120 - SINAPI/SC 01/2026	Barras de ligação, aço CA-50 de 10 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,48000000	9,70	14,36
97114 - SINAPI/SC 01/2026	Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. af_04/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,16000000	0,47	0,08
97113 - SINAPI/SC 01/2026	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,81	2,81
97092 - SINAPI/SC 01/2026	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	1,54000000	13,43	20,68
95271 - SINAPI/SC 01/2026	Régua vibratória dupla para concreto, peso de 60kg, comprimento 4 m, com motor a gasolina, potência 5,5 HP - CHI diurno. af_09/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,02229000	0,69	0,02
95270 - SINAPI/SC 01/2026	Régua vibratória dupla para concreto, peso de 60kg, comprimento 4 m, com motor a gasolina, potência 5,5 HP - CHP diurno. af_09/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01101000	10,69	0,12
90587 - SINAPI/SC 01/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,02229000	0,56	0,01
90586 - SINAPI/SC 01/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01101000	1,37	0,02
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27738000	26,47	7,34
88309 - SINAPI/SC 01/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11721000	36,22	4,25
88262 - SINAPI/SC 01/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09768000	37,68	3,68
6193 - SINAPI/SC 01/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,19583000	45,36	8,88
5069 - SINAPI/SC 01/2026	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,00540000	16,22	0,09
4517 - SINAPI/SC 01/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,15667000	2,53	0,40
2692 - SINAPI/SC 01/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,00212000	5,26	0,01
34496 - SINAPI/SC 01/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,18000000	648,53	116,74
C.P. 2952309153017 - Composição Própria 01/2026	Tratamento de junta com selante pu (com base em SINAPI 98575)	M	COMPOSIÇÃO	0,16000000	47,87	7,66
42409 - SINAPI/SC 01/2026	Agente de cura, protetor da evaporacao da agua de hidratacao do concreto	KG	INSUMO	0,40000000	8,93	3,57
					TOTAL (R$)	**190,72**

C.P. 2952309153017 - 01/2026	**TRATAMENTO DE JUNTA COM SELANTE PU (com base em SINAPI 98575)**					**M**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
142 - SINAPI/SC 01/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,80000000	26,28	21,02
88309 - SINAPI/SC 01/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65000000	36,22	23,54
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12500000	26,47	3,31
					TOTAL (R$)	**47,87**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS LARANJEIRAS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

C.P. 2992603244285 - 01/2026	**ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO (REF SINAPI/SC 74022/32)**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	39,26	157,04
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	45,10	90,20
					TOTAL (R$)	**247,24**

C.P. 2992603244289 - 01/2026	**ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,60000000	39,26	141,34
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,80000000	45,10	81,18
					TOTAL (R$)	**222,52**

C.P. 2992603244290 - 01/2026	**ENSAIO DE COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,80000000	39,26	227,71
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,90000000	45,10	130,79
					TOTAL (R$)	**358,50**

C.P. 2992603244292 - 01/2026	**ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,80000000	39,26	70,67
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	45,10	40,59
					TOTAL (R$)	**111,26**

C.P. 2992603244296 - 01/2026	**VIGA FINAL DE JORNADA - 40x30cm**					**m**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
96536 - SINAPI/SC 01/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,80000000	77,91	62,33
94964 - SINAPI/SC 01/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,12000000	586,93	70,43

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS LARANJEIRAS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

93358 - SINAPI/SC 01/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,12000000	104,70	12,56
34496 - SINAPI/SC 01/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,12000000	648,53	77,82
C.P. 1312405169137 - Composição Própria 01/2026	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017- ref. 96547	KG	COMPOSIÇÃO	3,85000000	11,31	43,54
C.P. 1312405169149 - Composição Própria 01/2026	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - ref. 92776	KG	COMPOSIÇÃO	1,52000000	17,66	26,84
					TOTAL (R$)	**293,52**

C.P. 1312405169137 - 01/2026	**ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017- Ref. 96547**					**KG**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
39017 - SINAPI/SC 01/2026	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	UN	INSUMO	0,30600000	0,21	0,06
43132 - SINAPI/SC 01/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,02500000	25,00	0,63
88238 - SINAPI/SC 01/2026	Ajudante de armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02200000	28,35	0,62
88245 - SINAPI/SC 01/2026	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06800000	35,93	2,44
92804 - SINAPI/SC 01/2026	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,56	7,56
					TOTAL (R$)	**11,31**

C.P. 1312405169149 - 01/2026	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - Ref. 92776**					**KG**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
39017 - SINAPI/SC 01/2026	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	UN	INSUMO	0,97000000	0,21	0,20
43132 - SINAPI/SC 01/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,02500000	25,00	0,63
88238 - SINAPI/SC 01/2026	Ajudante de armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02800000	28,35	0,79
88245 - SINAPI/SC 01/2026	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17130000	35,93	6,15
92801 - SINAPI/SC 01/2026	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,89	9,89
					TOTAL (R$)	**17,66**

C.P. 2992603244495 - 01/2026	**PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM SEM TUBO DE FIXAÇÃO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
11950 - SINAPI/SC 01/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,00000000	0,20	0,80
13521 - SINAPI/SC 01/2026	Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm	UN	INSUMO	1,00000000	132,00	132,00
88316 - SINAPI/SC 01/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	26,47	10,59

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS LARANJEIRAS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

TOTAL (R$)	**143,39**

Responsável técnico pelos ítens:

ART: 10396318-7

ARIELE CORREA GUEDES:09066569905

Assinado de forma digital por ARIELE CORREA GUEDES:09066569905
Dados: 2026.03.20 07:55:49 -03'00'