MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**79 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOAO VENANCIO - BARREIROS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

C.P. 2992307150660 - 02/2026	**SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88253 - SINAPI/SC 12/2023	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	15,97	0,04
88288 - SINAPI/SC 12/2023	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	25,46	0,06
88316 - SINAPI/SC 12/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00750000	25,83	0,19
88597 - SINAPI/SC 12/2023	Desenhista detalhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00200000	31,23	0,06
92145 - SINAPI/SC 12/2023	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	92,50	0,09
4417 - SINAPI/SC 12/2023	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,02000000	20,16	0,40
					TOTAL (R$)	**0,84**

C.P. 2992307150713 - 02/2026	**CAIXA DE LIGAÇÃO 0,80mx0,80m COM TAMPA DE CONCRETO**					**Unid**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 12/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,57500000	35,19	90,61
94966 - SINAPI/SC 12/2023	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,06250000	644,27	40,27
88316 - SINAPI/SC 12/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,57500000	25,83	66,51
88628 - SINAPI/SC 12/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00450000	721,55	3,25
97086 - SINAPI/SC 12/2023	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,64000000	201,39	128,89
34449 - SINAPI/SC 12/2023	Aco CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado	KG	INSUMO	2,18500000	10,28	22,46
43132 - SINAPI/SC 12/2023	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,26500000	31,29	8,29
92802 - SINAPI/SC 12/2023	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,50000000	10,94	16,41
38590 - SINAPI/SC 07/2024	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	20,00000000	4,68	93,60
					TOTAL (R$)	**470,29**

C.P. 2992404165826 - 02/2026	**RETIRADA BOCA DE LOBO**					**Unid**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 02/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	25,72	12,86
88309 - SINAPI/SC 02/2024	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	35,05	17,52
93358 - SINAPI/SC 02/2024	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,80000000	101,76	81,41
100982 - SINAPI/SC 02/2024	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,60000000	10,39	6,23
					TOTAL (R$)	**118,02**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**79 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOAO VENANCIO - BARREIROS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

C.P. 2992404165829 - 02/2026	**RETIRADA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE**					**m**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 05/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	25,33	5,07
88309 - SINAPI/SC 05/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	34,89	6,98
73413 - SINAPI/SC 08/2016	Escavacao mec.vala n escor ate 1,5m c/retro mat 1A com redutor (pedras /inst prediais/outros redut produt ou cavas fundacao) - excl. esgotamento	M3	COMPOSIÇÃO	0,50000000	27,00	13,50
					TOTAL (R$)	**25,55**

C.P. 2992405169216 - 02/2026	**CAIXA COLETORA 0,70 X 0,90 - COM GRELHA**					**Unid**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
103003 - SINAPI/SC 12/2024	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	COMPOSIÇÃO	2,10000000	302,25	634,72
88316 - SINAPI/SC 12/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,15000000	25,27	130,14
88628 - SINAPI/SC 12/2024	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00900000	664,95	5,98
97086 - SINAPI/SC 12/2024	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,85000000	186,77	158,75
94966 - SINAPI/SC 12/2024	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,06300000	600,44	37,83
38590 - SINAPI/SC 12/2024	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	41,00000000	4,69	192,29
					TOTAL (R$)	**1159,71**

C.P. 2992510232007 - 02/2026	**PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
11950 - SINAPI/SC 08/2025	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,00000000	0,20	0,80
13521 - SINAPI/SC 08/2025	Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm	UN	INSUMO	1,00000000	134,58	134,58
88316 - SINAPI/SC 08/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	25,21	10,08
7701 - SINAPI/SC 08/2025	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2.1/2", E = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	3,00000000	83,98	251,94
					TOTAL (R$)	**397,40**

C.P. 2992602241221 - 02/2026	**ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), DIMENSSÕES 100X12X10X30CM**					**m**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	35,95	14,16
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	26,00	10,24
88629 - SINAPI/SC 12/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00200000	800,59	1,60

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**79 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOAO VENANCIO - BARREIROS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

370 - SINAPI/SC 12/2025	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00700000	161,61	1,13
41682 - SINAPI/SC 12/2025	Meio-fio ou guia de concreto pre moldado, comp 1 m, *30 x 10/12* cm (h x l1/l2)	UN	INSUMO	1,00500000	31,82	31,98
					TOTAL (R$)	**59,11**

C.P. 2992603244290 - 02/2026	**ENSAIO DE COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,80000000	39,37	228,35
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,90000000	45,23	131,17
					TOTAL (R$)	**359,52**

C.P. 2992603244292 - 02/2026	**ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88249 - SINAPI/SC 01/2026	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,80000000	39,26	70,67
88321 - SINAPI/SC 01/2026	Técnico de laboratório com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	45,10	40,59
					TOTAL (R$)	**111,26**

C.P. 2992604246110 - 02/2026	**Disposição final bota-fora (incluso carga, transporte, destinação) RLW**					**m3**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
100978 - SINAPI/SC 02/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,42	7,42
95875 - SINAPI/SC 02/2026	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	15,00000000	2,69	40,35
1312405171352 - Cotação 02/2026	Serviço de destinação de resíduos da construção civil (demolição)	M3	INSUMO	1,00000000	56,61	56,61
					TOTAL (R$)	**104,38**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**79 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOAO VENANCIO - BARREIROS - PESCARIA BRAVA/SC**

Composição do Serviço

Responsável técnico pelos ítens: