MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS
ENDEREÇO:	PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	23,38%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 01/2026, SINAPI/SC 01/2026, SICRO/SC 10/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ARIELE CORREA GUEDES:09066569905 Assinado de forma digital por ARIELE CORREA GUEDES:09066569905 Dados: 2026.03.20 07:56:47 -03'00'
ART:	10396318-7

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							56.260,56
1.1	Administração local pavimentação	C.P. 2992602241149 - Composição Própria 01/2026	MÊS	6,00	7.599,90	23,38	9.376,76	56.260,56
2	CANTEIRO DE OBRAS							10.393,40
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 01/2026	M2	4,50	470,41	23,38	580,39	2.611,76

OBRA:	77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS
ENDEREÇO:	PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
2.2	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10775 - SINAPI/SC 01/2026	MES	6,00	928,75	23,38	1.145,89	6.875,34
2.3	Mobilização ou desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locação do container (ref setop ed-31952) - lag e PBA	C.P. 2992602241167 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	734,56	23,38	906,30	906,30
3	SERVIÇOS PRELIMINARES							79.208,98
3.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	C.P. 2992307150660 - Composição Própria 01/2026	M2	4.278,90	0,84	23,38	1,04	4.450,06
3.2	Demolicao de pavimentacao concreto com utilizacao de martelo perfurador, espessura ate 15 cm, exclusive carga e transporte	C.P. 2992602241181 - Composição Própria 01/2026	M2	387,82	19,16	23,38	23,64	9.168,06
3.3	Retirada de paver/lajota sem aproveitamento	C.P. 2992602241185 - Composição Própria 01/2026	M2	63,50	16,78	23,38	20,70	1.314,45
3.4	Retirada de meio-fio, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 (ref. SINAPI 97635)	C.P. 2992602241187 - Composição Própria 01/2026	M	31,69	12,25	23,38	15,11	478,84
3.5	Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com martelete pneumático manual - exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021	102355 - SINAPI/SC 01/2026	M3	133,00	203,14	23,38	250,63	33.333,79
3.6	Retirada de tubulação existente	C.P. 2992404165829 - Composição Própria 01/2026	m	124,40	25,47	23,38	31,42	3.908,65
3.7	Retirada boca de lobo	C.P. 2992404165826 - Composição Própria 01/2026	Unid	9,00	117,70	23,38	145,22	1.306,98
3.8	Disposição final bota-fora (incluso carga, transporte, destinação) rlw	C.P. 1312601238962 - Composição Própria 01/2026	m3	197,39	103,67	23,38	127,91	25.248,15

OBRA:	77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS
ENDEREÇO:	PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
4	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA							34.002,64
4.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	5502172 - SICRO/SC 10/2025	m³	1.781,82	9,89	23,38	12,20	21.738,20
4.2	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	4011209 - SICRO/SC 10/2025	m²	4.278,90	1,95	23,38	2,41	10.312,15
4.3	Ensaio de compactacao 100% Proctor intermediário	C.P. 2992603244290 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	358,50	23,38	442,32	442,32
4.4	Ensaio de densidade real - solos	C.P. 2992603244292 - Composição Própria 01/2026	UN	11,00	111,26	23,38	137,27	1.509,97
5	DRENAGEM PLUVIAL							213.546,98
5.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	90091 - SINAPI/SC 01/2026	M3	478,32	6,93	23,38	8,55	4.089,64
5.2	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	0903845 - SICRO/SC 10/2025	m³	81,12	132,69	23,38	163,71	13.280,16
5.3	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e femea, diametro nominal de 400 mm	37451 - SINAPI/SC 01/2026	M	442,24	53,99	23,38	66,61	29.457,61
5.4	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024	92809 - SINAPI/SC 01/2026	M	442,24	39,12	23,38	48,27	21.346,92
5.5	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e femea, diametro nominal de 600 mm	37453 - SINAPI/SC 01/2026	M	89,77	90,37	23,38	111,50	10.009,36

OBRA:	77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS
ENDEREÇO:	PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
5.6	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024	92811 - SINAPI/SC 01/2026	M	89,77	62,21	23,38	76,75	6.889,85
5.7	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 700 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	92213 - SINAPI/SC 01/2026	M	59,40	450,30	23,38	555,58	33.001,45
5.8	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 700 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024	92812 - SINAPI/SC 01/2026	M	59,40	74,20	23,38	91,55	5.438,07
5.9	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	92214 - SINAPI/SC 01/2026	M	15,00	545,62	23,38	673,19	10.097,85
5.10	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024	92813 - SINAPI/SC 01/2026	M	15,00	86,51	23,38	106,74	1.601,10
5.11	Caixa coletora 0,70 x 0,90 - com grelha	C.P. 2992405169216 - Composição Própria 01/2026	Unid	17,00	1.156,21	23,38	1.426,53	24.251,01
5.12	Caixa coletora 0,90m x 0,70m de sarjeta tipo boca de lobo com tampa de concreto com abertura de meio fio	C.P. 2992307150711 - Composição Própria 01/2026	Und	9,00	831,24	23,38	1.025,58	9.230,22
5.13	Caixa coletora 0,90 x 1,10 - com grelha	C.P. 2992602241212 - Composição Própria 01/2026	Unid	1,00	1.985,08	23,38	2.449,19	2.449,19
5.14	Caixa coletora 0,90m x 1,10m de sarjeta tipo boca de lobo com tampa de concreto com abertura de meio fio	C.P. 2992602241213 - Composição Própria 01/2026	Und	1,00	1.297,23	23,38	1.600,52	1.600,52
5.15	Caixa coletora 1,20m x 2,30m de sarjeta tipo boca de lobo com tampa de concreto com abertura de meio fio	C.P. 2992602241216 - Composição Própria 01/2026	Und	1,00	3.784,39	23,38	4.669,18	4.669,18
5.16	Caixa de ligação 0,80mx0,80m com tampa de concreto	C.P. 2992307150713 - Composição Própria 01/2026	Unid	21,00	425,88	23,38	525,45	11.034,45

OBRA:	77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS
ENDEREÇO:	PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
5.17	Caixa de ligação 1,20mx1,20m com tampa de concreto	C.P. 2992602241218 - Composição Própria 01/2026	Unid	5,00	937,99	23,38	1.157,29	5.786,45
5.18	Caixa de ligação 2,00mx1,10m com tampa de concreto	C.P. 2992602241219 - Composição Própria 01/2026	Unid	1,00	1.431,28	23,38	1.765,91	1.765,91
5.19	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023	104735 - SINAPI/SC 01/2026	M3	72,77	12,84	23,38	15,84	1.152,68
5.20	Boca para bueiro simples tubular D = 80 cm em concreto, alas com esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	102739 - SINAPI/SC 01/2026	UN	1,00	4.207,38	23,38	5.191,07	5.191,07
5.21	Boca para bueiro simples tubular D = 70 cm em concreto, alas com esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	C.P. 2992602241220 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	4.194,09	23,38	5.174,67	5.174,67
5.22	Boca para bueiro simples tubular D = 60 cm em concreto, alas com esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	102738 - SINAPI/SC 01/2026	UN	1,00	2.523,97	23,38	3.114,07	3.114,07
5.23	Calha em concreto com grelha de fofo, tipo meia cana com base retangular, diametro 300 mm, assentada sobre berço de concreto armado (sinapi 73882/1).	C.P. 165200574629 - Composição Própria 01/2026	M	5,50	429,65	23,38	530,10	2.915,55
6	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDO							304.671,08
6.1	Assentamento de guia (meio-fio), dimenssões 100x12x10x30cm	C.P. 2992602241221 - Composição Própria 01/2026	m	362,16	58,96	23,38	72,74	26.343,52
6.2	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	4011276 - SICRO/SC 10/2025	m³	137,59	232,27	23,38	286,57	39.429,17
6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 10/2025	tkm	5.007,60	0,83	23,38	1,02	5.107,75

OBRA:	77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS
ENDEREÇO:	PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
6.4	Ensaio de compactacao 100% Proctor intermediário	C.P. 2992603244290 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	358,50	23,38	442,32	442,32
6.5	Ensaio de densidade real - solos	C.P. 2992603244292 - Composição Própria 01/2026	UN	4,00	111,26	23,38	137,27	549,08
6.6	Execução de pavimento de concreto armado - (pca), fck = 40 MPa, espessura de 18,00 cm. af_04/2022	C.P. 2992603244281 - Composição Própria 01/2026	M2	917,26	190,72	23,38	235,31	215.840,45
6.7	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	5914569 - SICRO/SC 10/2025	tkm	4.200,14	0,81	23,38	1,00	4.200,14
6.8	Barras de ligação, aço CA-50 de 10 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022	97120 - SINAPI/SC 01/2026	KG	39,50	9,70	23,38	11,97	472,82
6.9	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2F, placa, isolamento termoacustico, E = 10 mm, 1000 x 500 mm	11615 - SINAPI/SC 01/2026	M2	2,30	3,31	23,38	4,08	9,38
6.10	Viga final de jornada - 40x30cm	C.P. 2992603244296 - Composição Própria 01/2026	m	21,77	293,52	23,38	362,14	7.883,79
6.11	Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto (ref sinapi/sc 74022/32)	C.P. 2992603244285 - Composição Própria 01/2026	UN	9,00	247,24	23,38	305,04	2.745,36
6.12	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	C.P. 2992603244289 - Composição Própria 01/2026	UN	6,00	222,52	23,38	274,55	1.647,30
7	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS							798.793,18
7.1	Assentamento de guia (meio-fio), dimenssões 100x12x10x30cm	C.P. 2992602241221 - Composição Própria 01/2026	m	1.165,70	58,96	23,38	72,74	84.793,02

OBRA:	77 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04 - PONTINHA DAS
ENDEREÇO:	PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACESSO PMPB 04

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
7.2	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	4011276 - SICRO/SC 10/2025	m³	1.008,49	232,27	23,38	286,57	289.002,98
7.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 10/2025	tkm	47.479,75	0,83	23,38	1,02	48.429,34
7.4	Ensaio de compactacao 100% Proctor intermediário	C.P. 2992603244290 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	358,50	23,38	442,32	442,32
7.5	Ensaio de densidade real - solos	C.P. 2992603244292 - Composição Própria 01/2026	UN	9,00	111,26	23,38	137,27	1.235,43
7.6	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	92394 - SINAPI/SC 01/2026	M2	3.361,64	90,39	23,38	111,52	374.890,09
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							1.643,85
8.1	Placa esmaltada para identificacao NR de rua, dimensoes 45x25cm	C.P. 2992510232007 - Composição Própria 01/2026	UN	3,00	396,32	23,38	488,98	1.466,94
8.2	Placa esmaltada para identificacao NR de rua, dimensoes 45x25cm sem tubo de fixação	C.P. 2992603244495 - Composição Própria 01/2026	UN	1,00	143,39	23,38	176,91	176,91
							TOTAL	1.498.520,67