MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA

Rodovia SC 437 - , KM 08, Centro

CEP: 88798000 - Pescaria Brava - SC

OBRA:	79 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOAO VENANCIO - BARREIROS - PESCARIA BRAVA/SC
ENDEREÇO:	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	23,38%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 02/2026, Composição Própria 02/2026, SICRO/SC 10/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	CANTEIRO DE OBRAS							2.613,42
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 02/2026	M2	4,50	470,71	23,38	580,76	2.613,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							4.047,40
2.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	C.P. 2992307150660 - Composição Própria 02/2026	M2	919,97	0,84	23,38	1,04	956,77

OBRA:	79 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOAO VENANCIO - BARREIROS - PESCARIA BRAVA/SC
ENDEREÇO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
2.2	Retirada de tubulação existente	C.P. 2992404165829 - Composição Própria 02/2026	m	50,00	25,55	23,38	31,52	1.576,00
2.3	Retirada boca de lobo	C.P. 2992404165826 - Composição Própria 02/2026	Unid	2,00	118,02	23,38	145,61	291,22
2.4	Disposição final bota-fora (incluso carga, transporte, destinação) rlw	C.P. 2992604246110 - Composição Própria 02/2026	m3	9,50	104,38	23,38	128,78	1.223,41
3	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA							6.129,15
3.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	5502172 - SICRO/SC 10/2025	m³	228,04	9,89	23,38	12,20	2.782,09
3.2	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	4011209 - SICRO/SC 10/2025	m²	919,97	1,95	23,38	2,41	2.217,13
3.3	Ensaio de compactacao 100% Proctor intermediário	C.P. 2992603244290 - Composição Própria 02/2026	UN	1,00	359,52	23,38	443,58	443,58
3.4	Ensaio de densidade real - solos	C.P. 2992603244292 - Composição Própria 02/2026	UN	5,00	111,26	23,38	137,27	686,35
4	DRENAGEM PLUVIAL							27.320,51
4.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	90091 - SINAPI/SC 02/2026	M3	58,29	6,93	23,38	8,55	498,38
4.2	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	0903845 - SICRO/SC 10/2025	m³	11,66	132,69	23,38	163,71	1.908,86

OBRA:	79 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOAO VENANCIO - BARREIROS - PESCARIA BRAVA/SC
ENDEREÇO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
4.3	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e femea, diametro nominal de 400 mm	37451 - SINAPI/SC 02/2026	M	97,15	53,99	23,38	66,61	6.471,16
4.4	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024	92809 - SINAPI/SC 02/2026	M	97,15	39,23	23,38	48,40	4.702,06
4.5	Caixa coletora 0,70 x 0,90 - com grelha	C.P. 2992405169216 - Composição Própria 02/2026	Unid	8,00	1.159,71	23,38	1.430,85	11.446,80
4.6	Caixa de ligação 0,80mx0,80m com tampa de concreto	C.P. 2992307150713 - Composição Própria 02/2026	Unid	3,00	470,29	23,38	580,24	1.740,72
4.7	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023	104735 - SINAPI/SC 02/2026	M3	34,97	12,81	23,38	15,80	552,53
5	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS							196.669,83
5.1	Assentamento de guia (meio-fio), dimenssões 100x12x10x30cm	C.P. 2992602241221 - Composição Própria 02/2026	m	396,32	59,11	23,38	72,93	28.903,62
5.2	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	4011276 - SICRO/SC 10/2025	m³	183,90	232,27	23,38	286,57	52.700,22
5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5914389 - SICRO/SC 10/2025	tkm	11.260,80	0,83	23,38	1,02	11.486,02
5.4	Ensaio de compactacao 100% Proctor intermediário	C.P. 2992603244290 - Composição Própria 02/2026	UN	1,00	359,52	23,38	443,58	443,58
5.5	Ensaio de densidade real - solos	C.P. 2992603244292 - Composição Própria 02/2026	UN	2,00	111,26	23,38	137,27	274,54

OBRA:	79 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOAO VENANCIO - BARREIROS - PESCARIA BRAVA/SC
ENDEREÇO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
5.6	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	92394 - SINAPI/SC 02/2026	M2	919,97	90,62	23,38	111,81	102.861,85
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							490,31
6.1	Placa esmaltada para identificacao NR de rua, dimensoes 45x25cm	C.P. 2992510232007 - Composição Própria 02/2026	UN	1,00	397,40	23,38	490,31	490,31
							TOTAL	237.270,62