PLANTA BAIXA GEOMÉTRICA- Estaca 23 á 37+9,977
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA DRENAGEM - Estaca 23 á 37+9,977
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA PAVIMENTAÇÃO - Estaca 23 á 37+9,977
SEM ESCALA

LEGENDAS DRENAGEM

Simbologia	Descrição
BL01	Boca de Lobo
CL01	Caixa de Ligação
Ø400	Sentido do Fluxo
45,20m	Diâmetro
i = m/m	Extensão
	Inclinação

LEGENDAS PAVIMENTAÇÃO

- TRAÇADO MUROS/CERCAS EXISTENTES
- MEIO FIO DE TRAVAMENTO
- VIGA FIM DE JORNADA
- PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS
- PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

P.A.=EST.24+18.589
COTA P.A.=10.926

P.A.=EST.30+15.440
COTA P.A.=11.777

P.B.=EST.27+11,717
COTA P.B.=9.894

	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
COTAS TERRENO	10,77		11,23	10,35	9,74	9,69	10,43	11,41	12,01	11,91	11,73	11,50	10,81	10,45	10,18
COTAS PROJETO	10,042	10,601	10,924	10,559	10,087	10,008	10,772	11,539	11,757	11,518	11,277	11,036	10,794	10,553	10,312

PCV=EST.24+4.617 COTA 10,793
PCV=EST.25+10.405 COTA 10,766
PCV=EST.27+5.837 COTA 9,977
PTV=EST.28+3.471 COTA 10,124
PCV=EST.29+15.859 COTA 11,394
PTV=EST.31+7.045 COTA 11,741
PTV=EST.31+5.019 COTA 10,182

k=4.998
e=0,166
Y=25.783

k=4.997
e=0,164
Y=25.617

i=-2,36%
i=34.230m

i=3,62%
i=32.170m

i=-1,21%
i=128.509m

ESTAQUEAMENTO

PLANIMETRIA

R=240,000 D=41,575	TANGENTE L=8.059	R=50,000 D=7,605	TANGENTE L=13.479	R=30,000 D=7,600	TANGENTE L=12.985	R=50,000 D=10,870	TANGENTE L=0.565	R=120,000 D=22,921	TANGENTE L=48.163	R=30,000 D=17,904	TANGENTE L=116.051

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA

Título
PROJETO PAV. RUA PEDRO JOSÉ FLORENTINO E ACE. PMPB 04

Prefeitura Municipal de Pescaria Brava

Conteúdo
Projeto Geométrico;
Projeto de Drenagem;
Projeto de Pavimentação;

Endereço da Obra
PONTINHA DAS LARANJEIRAS / PESCARIA BRAVA / SC

Resp. Projeto
ARIELE CORREA GUEDES:09966569905 05
Assinado de forma digital por ARIELE CORREA GUEDES:09966569905
Dados: 2026.03.18 09:41:44 -03'00'

ARIELE CORRÊA GUEDES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 157268-D

Resp. Projeto
CÁSSIA GOULART NOGUEIRA
ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A2609950-0

Medidas/Área Total
4.278,90 m²

Data
18/03/2026

Escala
INDICADA

N ART
10396318-7

Folha
04 / 06