Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**34 - PAVIMENTAÇÃO RUA NEWTON TOMAZ**

Composição do Serviço

C.P. 141200574594 - 04/2026	**Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88253 - SINAPI/PR 04/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	22,41	0,06
88288 - SINAPI/PR 04/2026	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	31,63	0,08
88316 - SINAPI/PR 04/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00750000	31,41	0,24
92145 - SINAPI/PR 04/2026	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	94,93	0,09
4509 - SINAPI/PR 04/2026	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,00288600	3,71	0,01
90775 - SINAPI/PR 04/2026	Desenhista projetista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00200000	33,13	0,07
					TOTAL (R$)	**0,55**

C.P. 165190932090 - 03/2025	**Lastro de brita comercial**					**m³**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
E9647 - SICRO/SC 10/2024	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	CHP	INSUMO	1,00000000	9,44	9,44
P9824 - SICRO/SC 10/2024	Servente	h	INSUMO	1,50000000	23,09	34,64
M0192 - SICRO/SC 10/2024	Brita 2	m³	INSUMO	1,05000000	124,75	130,99
5914647 - SICRO/SC 10/2024	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	COMPOSIÇÃO	1,57500000	1,77	2,79
					TOTAL (R$)	**177,86**

C.P. 1312309151946 - 03/2025	**REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, PARA NIVELAÇÃO DO TERRENO - REF. SINAPI 94339/100577 - tem 9138 amunesc JP**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 02/2025	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03000000	154,89	4,65
5679 - SINAPI/SC 02/2025	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03900000	66,00	2,57
5901 - SINAPI/SC 02/2025	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	334,25	0,33
5903 - SINAPI/SC 02/2025	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00200000	77,99	0,16
88316 - SINAPI/SC 02/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00300000	24,40	0,07
96463 - SINAPI/SC 02/2025	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - CHP diurno. af_06/2017	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00100000	216,31	0,22
96464 - SINAPI/SC 02/2025	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - CHI diurno. af_06/2017	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00200000	89,92	0,18
					TOTAL (R$)	**8,18**

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**34 - PAVIMENTAÇÃO RUA NEWTON TOMAZ**

Composição do Serviço

C.P. 1312402163510 - 10/2025	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - DOMINGO (Ref. Sinapi 95875)**					**M3XKM**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
C.P. 1312402163508 - Composição Própria 10/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP domingo (ref. SINAPI 91386)	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00830000	323,09	2,68
C.P. 1312402163509 - Composição Própria 10/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHI domingo (ref. SINAPI 91387)	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00360000	126,58	0,46
					TOTAL (R$)	**3,14**

C.P. 1312402163508 - 10/2025	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DOMINGO (Ref. Sinapi 91386)**					**CHP**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88281 - SINAPI/SC 09/2025	Motorista de basculante com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	41,27	82,54
91380 - SINAPI/SC 09/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,64	28,64
91381 - SINAPI/SC 09/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,97	10,97
91382 - SINAPI/SC 09/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,43	4,43
91383 - SINAPI/SC 09/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - manutenção. af_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	51,47	51,47
91384 - SINAPI/SC 09/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	145,04	145,04
					TOTAL (R$)	**323,09**

C.P. 1312402163509 - 10/2025	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DOMINGO (Ref. Sinapi 91387)**					**CHI**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88281 - SINAPI/SC 09/2025	Motorista de basculante com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	41,27	82,54
91380 - SINAPI/SC 09/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - depreciação. af_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,64	28,64
91381 - SINAPI/SC 09/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - juros. af_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,97	10,97
91382 - SINAPI/SC 09/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,43	4,43
					TOTAL (R$)	**126,58**

C.P. 2752509230938 - 06/2026	**Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de até 4 m - confecção e assentamento**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
P9821 - SICRO/SC 01/2026	Pedreiro	h	INSUMO	0,40000000	32,84	13,14

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**34 - PAVIMENTAÇÃO RUA NEWTON TOMAZ**

Composição do Serviço

P9824 - SICRO/SC 01/2026	Servente	h	INSUMO	1,20000000	24,93	29,92
4805750 - SICRO/SC 01/2026	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	COMPOSIÇÃO	0,15000000	52,29	7,84
4815671 - SICRO/SC 01/2026	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	COMPOSIÇÃO	0,09292000	21,01	1,95
5914655 - SICRO/SC 01/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,39000000	36,07	14,07
5914647 - SICRO/SC 01/2026	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	COMPOSIÇÃO	0,42081000	1,87	0,79
					TOTAL (R$)	**67,71**

C.P. 2992305148739 - 07/2025	**CAIXA COLETORA 0,70 X 0,90 - COM GRELHA**					**Unid**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
103003 - SINAPI/SC 07/2025	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. af_05/2025	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	365,12	730,24
25071 - SINAPI/SC 07/2025	Bloco de concreto estrutural 9 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	41,00000000	3,47	142,27
88316 - SINAPI/SC 07/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,15000000	24,73	127,36
88628 - SINAPI/SC 07/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00900000	665,51	5,99
97086 - SINAPI/SC 07/2025	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,85000000	189,83	161,36
94966 - SINAPI/SC 07/2025	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,06300000	594,87	37,48
					TOTAL (R$)	**1204,70**

C.P. 2992307150514 - 09/2025	**ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), DIMENSSÕES 100X12X10X30CM**					**m**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 02/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	34,66	13,66
88316 - SINAPI/SC 02/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	25,33	9,98
88629 - SINAPI/SC 02/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00200000	758,77	1,52
370 - SINAPI/SC 02/2025	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00700000	145,36	1,02
41682 - SINAPI/SC 02/2025	Meio-fio ou guia de concreto pre moldado, comp 1 m, *30 x 10/12* cm (h x l1/l2)	UN	INSUMO	1,00500000	31,39	31,55
					TOTAL (R$)	**57,73**

C.P. 2992307150713 - 02/2026	**CAIXA DE LIGAÇÃO 0,80mx0,80m COM TAMPA DE CONCRETO**					**Unid**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 12/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,57500000	35,19	90,61
94966 - SINAPI/SC 12/2023	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,06250000	644,27	40,27

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**34 - PAVIMENTAÇÃO RUA NEWTON TOMAZ**

Composição do Serviço

88316 - SINAPI/SC 12/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,57500000	25,83	66,51
88628 - SINAPI/SC 12/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00450000	721,55	3,25
97086 - SINAPI/SC 12/2023	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,64000000	201,39	128,89
34449 - SINAPI/SC 12/2023	Aco CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado	KG	INSUMO	2,18500000	10,28	22,46
43132 - SINAPI/SC 12/2023	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,26500000	31,29	8,29
92802 - SINAPI/SC 12/2023	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,50000000	10,94	16,41
38590 - SINAPI/SC 07/2024	Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	20,00000000	4,68	93,60
					TOTAL (R$)	**470,29**

C.P. 2992309151896 - 05/2026	**PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
11950 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,00000000	0,20	0,80
13521 - SINAPI/SC 05/2026	Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm	UN	INSUMO	1,00000000	142,56	142,56
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	26,73	10,69
7701 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2.1/2", E = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	3,00000000	92,90	278,70
					TOTAL (R$)	**432,75**

Responsável técnico pelos ítens: