AMUREL

Av. Expedicionário José Pedro Coelho - 339, Dehon

CEP: 88704200 - Tubarão - SC

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**756 - RUA Manoel Antonio Pereira - PESCARIA BRAVA**

Composição do Serviço

C.P. 1312202130260 - 09/2026	**Remoção poste de concreto**					**un**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
89267 - SINAPI/SC 08/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kW, tração 4 x 4 - depreciação. af_11/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,15000000	52,26	60,10
88316 - SINAPI/SC 08/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	28,04	56,08
					TOTAL (R$)	**116,18**

C.P. 1312205135601 - 07/2026	**Abertura Cava Terreno Arenoso ou Brejo**					**UA**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
6111 - SINAPI/SC 06/2026	Servente de obras (horista)	H	INSUMO	22,21563000	22,60	502,07
					TOTAL (R$)	**502,07**

C.P. 1312206136348 - 07/2026	**Lançamento Condutor Multiplexado BT Seção igual a 70 mm2**					**km**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 06/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	87,71900000	30,79	2.700,87
88264 - SINAPI/SC 06/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	66,45030000	46,65	3.099,91
					TOTAL (R$)	**5800,78**

C.P. 1312206136374 - 07/2026	**Concretagem de Base**					**UA**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	18,38230000	28,04	515,44
88309 - SINAPI/SC 06/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	13,67610000	38,10	521,06
					TOTAL (R$)	**1036,50**

C.P. 1312303145885 - 03/2026	**ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM. - (MG-ELE-731 magnus pc)**					**un**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 03/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01500000	46,65	0,70
410 - SINAPI/SC 03/2026	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 150 x *3,6* mm	UN	INSUMO	1,00000000	0,15	0,15

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**756 - RUA Manoel Antonio Pereira - PESCARIA BRAVA**

Composição do Serviço

					TOTAL (R$)	**0,85**

null - 05/2026	**Abertura de Cava em Terreno Normal**					**un**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	46,65	46,65
90680 - SINAPI/SC 05/2026	Perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada de 137 HP, mesa rotativa com torque máximo de 30 kNm - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,30000000	415,82	124,75
					TOTAL (R$)	**171,40**

C.P. 1312410175654 - 01/2026	**Instalação de poste menor que 12m -guindauto**					**un**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
5928 - SINAPI/SC 12/2025	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	1,20000000	292,74	351,29
88264 - SINAPI/SC 12/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,49700000	46,35	115,74
					TOTAL (R$)	**467,03**

null - 05/2026	**Transporte de Poste, Comprimento Inferior a 12 metros ou Resistência Inferior a 1000 daN, em Percurso de até 20 Km, por Poste**					**un**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
5928 - SINAPI/SC 05/2026	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,18000000	315,91	56,86
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,74000000	46,65	34,52
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24840000	46,65	11,59
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24840000	29,32	7,28
1312505211874 - Cotação 12/2025	Haste de aterramento, diâmetro 5/8" x 2,4 metros	un	INSUMO	1,00000000	43,43	43,43
					TOTAL (R$)	**62,30**

C.P. 1312601236206 - 03/2026	**Instalação Olhal para Fixação de Rede Multiplexada BT**					**un**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
5928 - SINAPI/SC 03/2026	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05000000	320,21	16,01
88264 - SINAPI/SC 03/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	46,65	32,66
379 - SINAPI/SC 03/2026	Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm	UN	INSUMO	1,00000000	1,29	1,29
432 - SINAPI/SC 03/2026	Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 250 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	UN	INSUMO	1,00000000	14,35	14,35
1312510236457 - Cotação 02/2026	Olhal para parafuso 5000 dan	UN	INSUMO	1,00000000	16,68	16,68

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**756 - RUA Manoel Antonio Pereira - PESCARIA BRAVA**

Composição do Serviço

					TOTAL (R$)	**80,99**
C.P. 2752608255342 - 06/2026	**Instalação Conjunto Grampo de Suspensão de Cabo Multiplexado de BT**					**un**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
5928 - SINAPI/SC 06/2026	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,20000000	313,91	62,78
88264 - SINAPI/SC 06/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,78000000	46,65	36,39
					TOTAL (R$)	**99,17**

Responsável técnico pelos ítens:

Arthur da Rosa Santos - CREA SC-76539-9