AMUREL

Av. Expedicionário José Pedro Coelho - 339, Dehon

CEP: 88704200 - Tubarão - SC

OBRA:	756 - RUA Manoel Antonio Pereira - PESCARIA BRAVA
ENDEREÇO:	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 03/2026, SINAPI/SC 06/2026, Cotação 02/2025, Cotação 11/2025, Cotação 04/2026, Composição Própria 05/2026, Cotação 12/2025, Cotação 03/2026, Cotação 01/2026, Composição Própria 01/2026, Composição Própria 07/2026, Composição Própria 06/2026, Composição Própria 09/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Arthur da Rosa Santos - CREA SC-76539-9
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	MATERIAIS							13.400,48
1.1	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 150 x *3,6* mm. - (mg-ele-731 magnus pc)	C.P. 1312303145885 - Composição Própria 03/2026	un	16,00	0,85	22,23	1,04	16,64
1.2	Arruela quadrada em aco carbono, galvanizada a fogo (imersao a quente), dimensao = 38 mm, espessura = 3 mm, diametro do furo = 18 mm	379 - SINAPI/SC 06/2026	UN	3,00	1,35	22,23	1,65	4,95
1.3	Alca preformada de distribuicao, em aco galvanizado, para condutores de aluminio AWG 1/0 (caa 6/1 ou CA 7 fios)	11273 - SINAPI/SC 06/2026	UN	2,00	17,50	22,23	21,39	42,78

OBRA:	756 - RUA Manoel Antonio Pereira - PESCARIA BRAVA
ENDEREÇO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1.4	Cabo multiplexado 3 x 70mm²+ neutro	1312310153288 - Cotação 02/2025	m	100,00	34,91	22,23	42,67	4.267,00
1.5	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	868 - SINAPI/SC 06/2026	M	15,00	30,75	22,23	37,59	563,85
1.6	Conj grampo suspensao 7,5 a 10,5 rede bt	1312411235975 - Cotação 11/2025	UN	2,00	54,42	22,23	66,52	133,04
1.7	Conector perfurante, para redes aéreas de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_12/2025	101550 - SINAPI/SC 06/2026	UN	3,00	0,00	22,23	0,00	0,00
1.8	Conector cunha al cb 1/0 x 1/0 AWG - otk	1312511250025 - Cotação 04/2026	un	1,00	12,20	22,23	14,91	14,91
1.9	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 2,4 metros - fornecimento e instalação	C.P. 1312505211876 - Composição Própria 05/2026	UN	1,00	62,30	22,23	76,15	76,15
1.10	Conector compressão p/ aterramento cabo-haste 1/0 - 2/0 (sacg-1258-70)	1312512235660 - Cotação 12/2025	Un	1,00	37,30	22,23	45,59	45,59
1.11	Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 250 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	432 - SINAPI/SC 06/2026	UN	7,00	15,04	22,23	18,38	128,66
1.12	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	21127 - SINAPI/SC 06/2026	UN	2,00	6,38	22,23	7,80	15,60
1.13	Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 11,00 m, resistencia de 300 dan, tipo B	41203 - SINAPI/SC 06/2026	UN	2,00	1.335,05	22,23	1.631,83	3.263,66
1.14	Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 11,00 m, resistencia de 600 dan, tipo B	41204 - SINAPI/SC 06/2026	UN	2,00	1.887,42	22,23	2.306,99	4.613,98

OBRA:	756 - RUA Manoel Antonio Pereira - PESCARIA BRAVA
ENDEREÇO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1.15	Olhal para parafuso 5000 dan	1312512235988 - Cotação 03/2026	UN	7,00	16,68	22,23	20,39	142,73
1.16	Manilha sapatilha 5000 dan	1312510236461 - Cotação 01/2026	UN	2,00	29,02	22,23	35,47	70,94
2	SERVIÇOS							10.486,40
2.1	Instalação de poste menor que 12m -guindauto	C.P. 1312410175654 - Composição Própria 01/2026	un	4,00	467,03	22,23	570,85	2.283,40
2.2	Abertura de cava em terreno normal	C.P. 1312410175653 - Composição Própria 05/2026	un	3,00	171,40	22,23	209,50	628,50
2.3	Abertura cava terreno arenoso ou brejo	C.P. 1312205135601 - Composição Própria 07/2026	UA	1,00	502,07	22,23	613,68	613,68
2.4	Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 70 mm2	C.P. 1312206136348 - Composição Própria 07/2026	km	0,10	5.800,78	22,23	7.090,29	709,03
2.5	Transporte de poste, comprimento inferior a 12 metros ou resistência inferior a 1000 dan, em percurso de até 20 km, por poste	C.P. 1312410175706 - Composição Própria 05/2026	un	4,00	91,38	22,23	111,69	446,76
2.6	Instalação olhal para fixação de rede multiplexada bt	C.P. 1312601236206 - Composição Própria 03/2026	un	5,00	80,99	22,23	98,99	494,95
2.7	Instalação conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de bt	C.P. 2752608255342 - Composição Própria 06/2026	un	2,00	99,17	22,23	121,22	242,44
2.8	Concretagem de base	C.P. 1312206136374 - Composição Própria 07/2026	UA	4,00	1.036,50	22,23	1.266,91	5.067,64

AMUREL

Av. Expedicionário José Pedro Coelho - 339, Dehon

CEP: 88704200 - Tubarão - SC

OBRA:	756 - RUA Manoel Antonio Pereira - PESCARIA BRAVA
ENDEREÇO:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
2.9	Remoção poste de concreto	C.P. 1312202130260 - Composição Própria 09/2026	un	0,00	116,18	22,23	142,01	0,00
							TOTAL	23.886,88